

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	DEM-01	DEMOLIÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE		2.261,26	0,00
SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	120	12,38	0,00
SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	12	1,36	0,00
SETOP	RO-41773	REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE E/OU SUB-BASE)	M3	72	5,86	0,00
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	327,6	1,03	0,00
COMPOSIÇÃO	DEM-02	DEMOLIÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE		4.816,56	0,00
SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	344,26	8,73	0,00
SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	20,6556	1,36	0,00
SETOP	RO-41773	REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE E/OU SUB-BASE)	M3	172,13	5,86	0,00
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	751,86384	1,03	0,00
COMPOSIÇÃO	DEM-03	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO/GRELHA INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	UNIDADE		103,94	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,63	0,00
SINAPI	92966	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	2	18,86	0,00
SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	1,05	1,36	0,00
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,095	1,03	0,00
SETOP	RO-42263	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	1,05	0,17	0,00
SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	1,26	26,32	0,00
COMPOSIÇÃO	DEM-04	REMOÇÃO DE GRADIL E DEMOLIÇÃO DA BASE (CANTEIRO CENTRAL) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M		49,90	0,00
SETOP	ED-48440	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	0,025	195,98	0,00
SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	0,065	1,36	0,00
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,2535	1,03	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,93	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	13,63	0,00
COMPOSIÇÃO	GRA-01	REINSTALAÇÃO GRADIL DO CANTEIRO CENTRAL			111,37	0,00
SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,4	87,28	0,00
SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,025	453,66	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,93	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,63	0,00
COMPOSIÇÃO	GRA-02	INSTALAÇÃO DO NOVO GRADIL DO CANTEIRO CENTRAL	M		350,20	0,00
SUDECAP	13.38.29	GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	1	238,83	0,00
SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,4	87,28	0,00
SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,025	453,66	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,93	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,63	0,00
COMPOSIÇÃO	BAL-01	BALIZADOR MODELO PORTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 11.43CM E COMPRIMENTO DE 1.0M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM		9.697,46	7.941,40
COTAÇÃO	COT-01	BALIZADOR MODELO PORTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 11.43CM E COMPRIMENTO DE 1,0M (COM 26 UNIDADES). INCLUSO TRANSPORTE	CJ	1	7.941,40	7.941,40
SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1	453,66	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	18,93	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	13,63	0,00

06/01/2021

Data

 Responsável Técnico: Flávia Cristina Barbosa
 CREA/CAU: MG-187.842/D