



PLANTA BAIXA - AVENIDA VICENTE SIMÕES COMPLETA
SEM ESCALA

TERRENO NATURAL

- 1. PREPARO GERAL DO SOLO**
- 1.1 O TERRENO DEVERÁ SER LIMPO EM SUA TOTALIDADE, DEVENDO SER RETIRADOS OS RESTOS DE CONSTRUÇÃO, LIXO, PEDRAS E RESÍDUOS VEGETAIS.
 - 1.2 MAPEAR TODAS AS INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, ETC. A FIM DE EVITAR DANIFICAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DO PLANTIO.
 - 1.3 REVOLVER A TERRA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,25 m, E INCORPORAR CALCÁRIO DOLOMÍTICO NA QUANTIDADE DE 120g/m², PARA ATINGIR pH=6,5 E MATÉRIA ORGÂNICA NA PROPORÇÃO DE 500g/m².
 - 1.4 AGUARDAR NO MÍNIMO 10 DIAS, ANTES DE INICIAR O PLANTIO, MANTENDO O SOLO ÚMIDO.
 - 1.5 ANTES DO PLANTIO DEIXAR A TERRA REGULARIZADA EM NÍVEL.

**MEMORIAL DE PLANTIO
FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS**

1. A VEGETAÇÃO DEVE SER SÁDIA E ESTAR EM PLENO DESENVOLVIMENTO, NÃO DEVENDO APRESENTAR FORMAS RAQUÍTICAS E PRAGAS.
 2. AS MUDAS DEVEM SER PLANTADAS O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL. A PERMANÊNCIA DAS MUDAS NO LOCAL DA OBRA NÃO PODERÁ EXCEDER UM PERÍODO SUPERIOR A 48h.
 3. TODAS AS MUDAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM EMBALAGENS ONDE O SISTEMA RADICULAR ESTEJA CONSOLIDADO NO SUBSTRATO.
 4. A ALTURA MÍNIMA E O DAP DAS ÁRVORES (DIÂMETRO À ALTURA DO PEITO) DEVERÃO, NO MÍNIMO E OBRIGATORIAMENTE, SEREM CONCORDANTES COM O ESPECIFICADO NO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO.
- 2. PLANTIO DE ÁRVORES**
- 2.1. A COVA DAS ÁRVORES E PALMEIRAS DEVERÁ TER, QUANDO POSSÍVEL, 0,60 x 0,60 x 0,60m.
 - 2.2. ADICIONAR ADUBO NA SEGUNTE PROPORÇÃO: - 1 kg DE ADUBO ORGÂNICO POR COVA, 300 g DE ADUBO MINERAL NPK-10-10-10 POR COVA.
 - 2.3. COLOCAR A MUDA NA COVA NIVELANDO O COLO COM A PARTE SUPERIOR DA TERRA.
 - 2.4. AS MUDAS DE ÁRVORES E PALMEIRAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS COM A UTILIZAÇÃO DE TUTORES.
 - 2.5. IRRIGAR AS ESPÉCIES PLANTADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, MANTENDO O SOLO LEVEMENTE ÚMIDO.
- 3. PLANTIO DE ARBUSTOS**
- 3.1. A COVA DEVERÁ TER, QUANDO POSSÍVEL, 0,40 x 0,40 x 0,40m, OU ESPAÇO DE 15 cm ENTRE A LATERAL DA COVA E O TORRÃO.
 - 3.2. ADICIONAR ADUBO NA SEGUNTE PROPORÇÃO: - 300 g DE ADUBO ORGÂNICO POR COVA, 100 g DE ADUBO MINERAL NPK 10-10-10 POR COVA.
 - 3.3. IRRIGAR AS ESPÉCIES PLANTADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
- 4. MANUTENÇÃO GERAL**
- 4.1. A IRRIGAÇÃO INICIAL DEVE SER ABUNDANTE E DIÁRIA ATÉ O SURGIMENTO DOS PRIMEIROS BROTO. DEPOIS, A PERIODICIDADE SERÁ VARIÁVEL DE 1 A 4 VEZES POR SEMANA, DE ACORDO COM A TEMPERATURA E UMIDADE DO AR.
 - 4.2. LIMPAR PERIODICAMENTE TODAS AS ÁREAS, REMOVENDO O LIXO DOS CANTEIROS, ERVAS DANINHAS E PRAGAS.
 - 4.3. TODAS AS ÁRVORES DEVERÃO SER LIMPAS PERIÓDICAMENTE, VISANDO A REDUÇÃO DO NÚMERO DE GALHOS FINOS OU RAMOS LADROES.
 - 4.4. QUANDO NECESSÁRIO, REALIZAR COBERTURA NOS GRAMADOS COM ADUBO.
 - 4.5. IRRIGAR O GRAMADO ABUNDANTEMENTE APÓS A COBERTURA.

LEGENDA:

- LIMITE DA VIA
- PVE
- POSTE

NOTAS:

1. COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. AS ÁRVORES A SEREM REMOVIDAS ESTÃO DESCRITAS NO RELATÓRIO TÉCNICO.
3. TODAS AS MUDAS E ARBUSTOS DEVERÃO SER REMOVIDOS.

QUANTITATIVO DE PAISAGISMO				
ID	SÍMBOLO	NOME POPULAR	TIPO	QUANTIDADE
A		GRAMA AMENDOIM	FORRAÇÃO	5946,20 m ²
B		LAMBARÍ ROXO	FORRAÇÃO	202,50 m ²
C		KAIZUCA – JUNIPERUS CHINENSIS	ORNAMENTAL	15 UN.
D		DASILÍRIO	ARBUSTO	155 UN.
E		PALMEIRA CICA	ARBUSTO	109 UN.
F		FLOR DE MERENDA	ÁRVORE ORNAMENTAL	49 UN.
G		PRIMAVERA	ÁRVORE ORNAMENTAL	3 UN.
H		SEIXO ROLADO	—	84,80 m ²
I		PODA DE ÁRVORES EXISTENTES	—	111 UN.
J		QUANTIDADE DE ÁRVORES EXISTENTES	—	172 UN.
K		REMOÇÃO DE ÁRVORES	—	61 UN.

<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	
<p>REV. 00 16/03/22 EMISSÃO INICIAL</p> <p>REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:</p> <p>CLIENTE</p>	<p>DAC</p> <p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p>
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGR. FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>PROJETO FLÁMIA CRISTINA BARBOSA</p> <p>DESENHO LARA ALMEIDA ALVES</p>	<p>EMPREENDIMENTO PROJETO DE PAISAGISMO DAS AVENIDAS NOROESTE E VICENTE SIMÕES</p> <p>ENDEREÇO AVENIDA VICENTE SIMÕES POUSO ALEGRE – MG</p> <p>ASSUNTO PROJETO PAISAGÍSTICO PLANTA BAIXA, TABELA E DETALHES</p> <p>DISCIPLINA PAISAGISMO</p> <p>FASE DO PROJETO EXECUTIVO</p> <p>FOLHA Nº. 08/13</p> <p>DATA INICIAL: 16/03/2022 ESCALA: INDICADA REVISÃO: ROO ARQUIVO: DAC-PMPA-PAI-AVS-PE-ROO.DWG</p>