

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		FOLHA №: 3
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS		DATA:27/01/2025
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA	FORMA D	E EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais	() DIRETA	(X) INDIRETA
DRAZO DE EVECUÇÃO. 43 MECEC	() DIKETA	DD14 2C F20/

ZO DE EXECU	IÇÃO: 12 MESI	ES .			,) DIRETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	694,36	R\$ 295,99	R\$ 205.523,62	6,63%	6,639
EST-001	CPU	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	М	984	R\$ 162,13	R\$ 159.535,92	5,14%	11,779
EST-005	CPU	LAJE TRELIÇADA H=17 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCETO CONCRETAGEM	M2	915,57	R\$ 147,47	R\$ 135.019,11	4,35%	16,129
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	960	R\$ 130,27	R\$ 125.059,20	4,03%	20,15
103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	952,14	R\$ 122,80	R\$ 116.922,79	3,77%	23,929
EST-007	CPU	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	М3	108,29	R\$ 983,64	R\$ 106.518,38	3,43%	27,35
ED-49664	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	3615,7	R\$ 28,31	R\$ 102.360,47	3,30%	30,659
87797	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	1201,46	R\$ 67,49	R\$ 81.086,54	2,61%	33,279
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1190,08	R\$ 44,00	R\$ 52.363,52	1,69%	34,96
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	870,49	R\$ 58,36	R\$ 50.801,79	1,64%	36,59
92425	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	447,72	R\$ 103,27	R\$ 46.236,04	1,49%	38,08
103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	309,61	R\$ 148,11	R\$ 45.856,34	1,48%	39,56
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	42,96	R\$ 1.041,18	R\$ 44.729,09	1,44%	41,00
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3236,1	R\$ 13,51	R\$ 43.719,71	1,41%	42,41
ED-50754	SETOP	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	347,19	R\$ 121,24	R\$ 42.093,32	1,36%	43,77
ED-48428	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	318,35	R\$ 116,43	R\$ 37.065,49	1,19%	44,97
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	R\$ 1.379,29	R\$ 34.482,25	1,11%	46,08
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1920,1	R\$ 16,90	R\$ 32.449,69	1,05%	47,12
ED-19638	SETOP	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	1019,62	R\$ 30,45	R\$ 31.047,43	1,00%	48,12
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	1343,63	R\$ 22,60	R\$ 30.366,04	0,98%	49,10
ARQ-008	CPU	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M2	232,9	R\$ 127,50	R\$ 29.694,75	0,96%	50,06
ED-19519	SETOP	ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ- ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	257,4	R\$ 106,51	R\$ 27.415,67	0,88%	50,94
ED-9917		PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	888,45	R\$ 30,82	R\$ 27.382,03	0,88%	51,83
ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	24	R\$ 1.138,68	R\$ 27.328,32	0,88%	52,719



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		FOLHA Nº: 3
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS		DATA:27/01/2025
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA	FORMA D	E EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais	() DIRETA	(X) INDIRETA
DRATO DE EVECUÇÃO AO MECEC	T () DIKETA	2014

AZO DE EXEC	UÇÃO: 12 MES	S				DIKETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%
95579	9 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2540,03	R\$ 10,55	R\$ 26.797,32	0,86%	53,57
ED-908	1 SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	323,05	R\$ 82,35	R\$ 26.603,17	0,86%	54,43
95620	6 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1343,63	R\$ 18,97	R\$ 25.488,66	0,82%	55,25
EST-003	3 CPU	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	26,07	R\$ 959,65	R\$ 25.018,08	0,81%	56,06
ED-907	5 SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	1440	R\$ 17,08	R\$ 24.595,20	0,79%	56,85
LOU-002	2 CPU	BANCADA EM AÇO INOX COM RODABANCA	M2	9,86	R\$ 2.459,89	R\$ 24.254,52	0,78%	57,639
COT-ARQ-008	8 COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 2,00 X 1,00 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	11	R\$ 2.183,43	R\$ 24.017,73	0,77%	58,419
ED-4824	5 SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m2	1419,75	R\$ 16,33	R\$ 23.184,52	0,75%	59,159
ED-5049	7 SETOP	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m2	484,76	R\$ 47,19	R\$ 22.875,82	0,74%	59,899
ED-16348	8 SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12	R\$ 1.814,03	R\$ 21.768,36	0,70%	60,599
10324	5 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	8	R\$ 2.593,39	R\$ 20.747,12	0,67%	61,269
ED-13338	8 SETOP	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	89	R\$ 219,47	R\$ 19.532,83	0,63%	61,899
ED-50478		EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	888,45	R\$ 21,97	R\$ 19.519,25	0,63%	62,529
	5 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	М	832,1	R\$ 22,98	R\$ 19.121,66	0,62%	63,149
94229	9 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	80,45	R\$ 232,36	R\$ 18.693,36	0,60%	63,749
100874	4 SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44	R\$ 423,58	R\$ 18.637,52	0,60%	64,349
96113	3 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	332,1	R\$ 55,64	R\$ 18.478,04	0,60%	64,94
87779	9 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	218,29	R\$ 84,12	R\$ 18.362,55	0,59%	65,539
2114	1 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1019,62	R\$ 17,99	R\$ 18.342,96	0,59%	66,12
96536	6 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	233,7	R\$ 78,23	R\$ 18.282,35	0,59%	66,71
8724	4 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	54,7	R\$ 319,56	R\$ 17.479,93	0,56%	67,27
93202	2 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	М	539,2	R\$ 32,13	R\$ 17.324,50	0,56%	67,83
13.38.29	9 SUDECAP	GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	М	43	R\$ 399,66	R\$ 17.185,38	0,55%	68,38
10326	1 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	1	R\$ 17.126,48	R\$ 17.126,48	0,55%	68,94
9499	5 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	129,97	R\$ 127,21	R\$ 16.533,49	0,53%	69,47%



91933 SINAPI

103247 SINAPI

98557 SINAPI

92990 SINAPI

104921 SINAPI

98546 SINAPI

87894 SINAPI

COT-ELE-002 COTAÇÃO

LOU-003 CPU

COT-ARQ-010 COTAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÃO, AF 11/2021 PE

EXPURGO HOSPITALAR COM SIFÃO, TRITURADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 2,50 X 1,00 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

		CURVA ABC DE SERV	/IÇOS						
PREFEITURA: PR	EFEITURA MU	NICIPAL DE POUSO ALEGRE					FOLHA	A №: 3	
OBRA: CONSTRU	JÇÃO DA UBS (CRISTAIS					DATA:27	DATA:27/01/2025	
LOCAL: RUA ROE	BERTO SCODEL	ER, BAIRRO BELLA ITÁLIA				FORMA	DE EXECUÇÃO		
REGIÃO/MÊS DE	REFERÊNCIA:	SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDEC	AP: 10/2024	Minas Gerais	,) DIRETA	(X) INI	DIRETA	
PRAZO DE EXECU	JÇÃO: 12 MES	ES			1	DIRETA	BDI 1:	26,52%	
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	М	206,81	R\$ 79,69	R\$ 16.480,69	0,53%	70,00%	
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	М	293,55	R\$ 54,09	R\$ 15.878,12	0,51%	70,51%	
102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	17,05	R\$ 889,86	R\$ 15.172,11	0,49%	71,00%	
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	2737,7	R\$ 5,27	R\$ 14.427,68	0,47%	71,47%	
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07:2021	M2	282,68	R\$ 50,12	R\$ 14.167,92	0,46%	71,92%	
ED-29823	SETOP	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	m2	209	R\$ 66,78	R\$ 13.957,02	0,45%	72,37%	
105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	М	188,48	R\$ 70,30	R\$ 13.250,14	0,43%	72,80%	
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	147,45	R\$ 89,79	R\$ 13.239,54	0,43%	73,23%	
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1086,8	R\$ 11,34	R\$ 12.324,31	0,40%	73,62%	
ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LICAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12	R\$ 1.014,51	R\$ 12.174,12	0,39%	74,02%	
105025	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	М	161,4	R\$ 73,14	R\$ 11.804,80	0,38%	74,40%	
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	М	283,93	R\$ 41,18	R\$ 11.692,24	0,38%	74,77%	
ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	420	R\$ 27,83	R\$ 11.688,60	0,38%	75,15%	
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3735,178167	R\$ 3,09	R\$ 11.541,71	0,37%	.,	
00000	0111101	500 N / O TO NAME OF THE ACCOUNT.	1.40	100.15	20.00.00	DA 44 404 04	0.000/	TE 000/	

МЗ

UN

UN

М

UN

122,15

1

4

567,7

3

R\$ 93,83

R\$ 11.404,53

R\$ 2.837,84

R\$ 19,92

R\$ 3.666,48

R\$ 11.461,34

R\$ 11.404,53

R\$ 11.351,36

R\$ 11.308,58

R\$ 10.999,44

0,37%

0,37%

0,37%

0,36%

0,35%

75,89%

76,26%

76,63%

76,99%

77,34%



			şoo					
PREFEITURA: PR	EFEITURA MUN	IICIPAL DE POUSO ALEGRE					FOLH	A Nº: 3
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS							DATA:27	7/01/2025
LOCAL: RUA ROE	BERTO SCODELI	ER, BAIRRO BELLA ITÁLIA			FORMA DE EXECUÇÃO			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO : 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais					(X) IN	DIRETA		
PRAZO DE EXECU	UÇÃO: 12 MESE	S			() DIRETA		BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso Acumulado (%)
FST-004	1 CPU	LAJE TRELICADA H=13 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. EXCETO CONCRETAGEM	M2	75.41	R\$ 128 49	R\$ 9 689 43	0.31%	79 62%

ZO DE EXECU	JÇÃO: 12 MES	ES ES			` '	JUNETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%
EST-004	CPU	LAJE TRELIÇADA H=13 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCETO CONCRETAGEM	M2	75,41	R\$ 128,49	R\$ 9.689,43	0,31%	79,62
ED-13935	SETOP	CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	m	124,8	R\$ 75,39	R\$ 9.408,67	0,30%	79,93
100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020	UN	4	R\$ 2.348,54	R\$ 9.394,16	0,30%	80,23
ARQ-007	CPU	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10 CM.	М	337,1	R\$ 27,42	R\$ 9.243,28	0,30%	80,53
EST-008	CPU	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA.	M2	54,06	R\$ 169,39	R\$ 9.157,22	0,30%	80,82
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	416,7	R\$ 21,33	R\$ 8.888,21	0,29%	81,11
COT-ARQ-003	COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 0,70 X 0,70 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	12	R\$ 737,61	R\$ 8.851,32	0,29%	81,39
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	564,1	R\$ 15,42	R\$ 8.698,42	0,28%	81,67
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1343,63	R\$ 6,46	R\$ 8.679,85	0,28%	81,95
ED-20586	SETOP	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C6, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 47.1KVA ATÉ 57KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1	R\$ 8.434,07	R\$ 8.434,07	0,27%	82,23
	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	512,8	R\$ 16,01	R\$ 8.209,93	0,26%	82,49
101266	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M² / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M², DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KWH. AF_05/202	M3	570,05	R\$ 14,20	R\$ 8.094,71	0,26%	82,75
ED-50283	SETOP	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	U	13	R\$ 584,93	R\$ 7.604,09	0,25%	83,00
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	404,04	R\$ 18,52	R\$ 7.482,82	0,24%	83,24
COT-ARQ-004	COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 0,70 X 0,90 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	4	R\$ 1.857,31	R\$ 7.429,24	0,24%	83,48
103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	R\$ 7.297,05	R\$ 7.297,05	0,24%	83,71
COT-DAD-006	COTAÇÃO	CAMERA POE	UN	10	R\$ 691,95	R\$ 6.919,50	0,22%	83,94
COT-DAD-004	COTAÇÃO	SWITCH GIGABIT 48 PORTAS POE	UN	1	R\$ 6.811,57	R\$ 6.811,57	0,22%	84,16
ED-48533	SETOP	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2	8,04	R\$ 829,61	R\$ 6.670,06	0,22%	84,37
	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		444,6	R\$ 14,51	R\$ 6.451,15	0,21%	84,58
EST-006	CPU	LAJE TRELIÇADA H=21 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCETO CONCRETAGEM	M2	28,64	R\$ 224,64	R\$ 6.433,69	0,21%	84,79
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	R\$ 1.284,05	R\$ 6.420,25	0,21%	84,99
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1190,08	R\$ 5,35	R\$ 6.366,93	0,21%	85,20
ED-50998	SETOP	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	13,018	R\$ 483,45	R\$ 6.294,52	0,20%	85,40
ARQ-001	CPU	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7,6	R\$ 824,37	R\$ 6.265,21	0,20%	85,60
95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	365,2	R\$ 16,87	R\$ 6.160,92	0,20%	85,80



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		FOLHA	. Nº: 3
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS		DATA:27/	01/2025
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA	FORMA D		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais	() DIRETA	(X) IND	IRETA
DRAZO DE EVECUÇÃO: 12 MESES	() DIKETA	BDI 1.	26 529/

ZO DE EXECU	IÇÃO: 12 MES	ES			() Dilletta		BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%
100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mº - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 Mº / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	704,6072222	R\$ 8,72	R\$ 6.144,20	0,20%	86,00
ED-9077	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	539,2	R\$ 11,39	R\$ 6.141,49	0,20%	86,20
COT-ARQ-001	COTAÇÃO	PORTAS VAI E VEM EM ABS, 150 X 210 CM, COM VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 5.859,45	R\$ 5.859,45	0,19%	86,39
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	373,3	R\$ 15,43	R\$ 5.760,02	0,19%	86,57
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	372,9	R\$ 15,09	R\$ 5.627,06	0,18%	86,75
ARQ-003	CPU	PORTA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (2,20 X 2,10 M), COM DUAS FOLHAS MÓVEIS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO PRETO, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO FUME LAMINADO 6MM, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 5.552,68	R\$ 5.552,68	0,18%	86,93
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	278,3	R\$ 19,90	R\$ 5.538,17	0,18%	87,11
	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	М	92,8	R\$ 59,09	R\$ 5.483,55	0,18%	87,29
	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		8	R\$ 683,94	R\$ 5.471,52	0,18%	. , .
COT-ARQ-009	COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 2,20 X 1,20 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	2	R\$ 2.712,07	R\$ 5.424,14	0,17%	87,64
ACE-003	CPU	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,6875	R\$ 324,34	R\$ 5.413,23	0,17%	87,81
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	318,3	R\$ 16,90	R\$ 5.379,27	0,17%	87,99
103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	R\$ 5.342,21	R\$ 5.342,21	0,17%	88,16
ED-17989	SETOP	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	90	R\$ 57,92	R\$ 5.212,80	0,17%	88,33
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	191,41	R\$ 27,15	R\$ 5.196,78	0,17%	88,49
	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31	R\$ 163,95	R\$ 5.082,45	0,16%	88,66
ED-50329		TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18	R\$ 277,62	R\$ 4.997,16	0,16%	
ED-29455		ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA	m²	51,24	R\$ 97,33	R\$ 4.987,19	0,16%	
COT-ARQ-011		LETREIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 4.934,28	R\$ 4.934,28	0,16%	89,14
	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 606,78	R\$ 4.854,24	0,16%	
	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	888,45	R\$ 5,22	R\$ 4.637,71	0,15%	
ED-29817		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	un	1	R\$ 4.564,71	R\$ 4.564,71	0,15%	
	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	254,84	R\$ 17,71	R\$ 4.513,22	0,15%	89,74
ED-51017	SETOP	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE	un	3	R\$ 1.422,80	R\$ 4.268,40	0,14%	89,88
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 704,75	R\$ 4.228,50	0,14%	90,01



		CONTA ADO DE CENT	içoo							
PREFEITURA: PRI	EFEITURA MUI	NICIPAL DE POUSO ALEGRE					FOLHA №: 3			
OBRA: CONSTRU	ÇÃO DA UBS O	RISTAIS					DATA:27	//01/2025		
LOCAL: RUA ROB	ERTO SCODEL	ER, BAIRRO BELLA ITÁLIA				FORMA DE EXECUÇÃO				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO : 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais					,	\ DIDETA	(X) INDIRETA			
PRAZO DE EXECU	JÇÃO: 12 MESI	es s			() DIRETA		() DIKETA		BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Peso (%)	Peso		
					Unitário	. • • • •	. 555 (75)	Acumulado (%)		
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	68,18	R\$ 61,77	R\$ 4.211,48	0,14%	90,15%		

ZO DE EXECU	JÇAO: 12 MES	ES					BDI 1:	26,529
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	68,18	R\$ 61,77	R\$ 4.211,48	0,14%	90,15%
ED-50493	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	111,3	R\$ 37,75	R\$ 4.201,58	0,14%	90,289
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	172,47	R\$ 24,22	R\$ 4.177,22	0,13%	90,429
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	207	R\$ 19,95	R\$ 4.129,65	0,13%	90,55%
87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	64,51	R\$ 63,95	R\$ 4.125,41	0,13%	90,68%
101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 824,05	R\$ 4.120,25	0,13%	90,82%
ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	443,56	R\$ 8,84	R\$ 3.921,07	0,13%	90,94%
98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	М	594,9	R\$ 6,55	R\$ 3.896,60	0,13%	91,07%
	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	1070,8	R\$ 3,60	R\$ 3.854,88	0,12%	91,19%
COT-DAD-001	COTAÇÃO	NVR 16 PORTAS	UN	1	R\$ 3.741,17	R\$ 3.741,17	0,12%	91,31%
ED-48700	SETOP	ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	un	12	R\$ 307,25	R\$ 3.687,00	0,12%	91,43%
ED-50137	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	2	R\$ 1.829,27	R\$ 3.658,54	0,12%	91,55%
105126	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	95	R\$ 37,98	R\$ 3.608,10	0,12%	91,67%
96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	53,17	R\$ 67,22	R\$ 3.574,09	0,12%	91,78%
90282	SINAPI	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	5,14	R\$ 670,97	R\$ 3.448,79	0,11%	91,89%
ED-51003		SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	7,87	R\$ 433,07	R\$ 3.408,26	0,11%	92,00%
COT-DAD-005	COTAÇÃO	ACCESS POINT	UN	3	R\$ 1.134,68	R\$ 3.404,04	0,11%	92,11%
	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83	R\$ 40,99	R\$ 3.402,17	0,11%	
ED-50943	SETOP	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" FIXADO EM ALVENARIA	m	6	R\$ 551,45	R\$ 3.308,70	0,11%	92,33%
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	62,7	R\$ 52,56	R\$ 3.295,51	0,11%	92,44%
94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	М	124,35	R\$ 26,50	R\$ 3.295,27	0,11%	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	М	72,34	R\$ 45,02	R\$ 3.256,75	0,10%	92,65%
ED-48189	SETOP	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML	U	29	R\$ 111,04	R\$ 3.220,16	0,10%	92,75%
ED-13287	SETOP	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	71,7	R\$ 44,35	R\$ 3.179,90	0,10%	92,85%
ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m2	6,63	R\$ 476,05	R\$ 3.156,21	0,10%	92,95%
	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	285,5	R\$ 10,99	R\$ 3.137,65	0,10%	93,06%
ACE-004		PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,75	R\$ 655,63	R\$ 3.114,24	0,10%	93,16%
COT-ACE-001	COTAÇÃO	CHAPA DE PROTEÇÃO IMPACTO PARA PORTA 40X80	UN	12	R\$ 259,15	R\$ 3.109,80	0,10%	93,26%



89584 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CURVA ABC DE SERVICOS

		CURVA ABC DE SERV	/IÇOS					
PREFEITURA: PR	EFEITURA MU	NICIPAL DE POUSO ALEGRE					FOLHA	\ Nº: 3
DBRA: CONSTRU	JÇÃO DA UBS	CRISTAIS					DATA:27	/01/2025
OCAL: RUA ROE	BERTO SCODE	LER, BAIRRO BELLA ITÁLIA				FORMA	N DE EXECUÇÃO	-
REGIÃO/MÊS DE	REFERÊNCIA:	SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDEC	AP: 10/2024	Minas Gerais	()	DIRETA	(X) INI	DIRETA
PRAZO DE EXECU	UÇÃO: 12 MES	ES			()	DIRETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ALV-001	1 CPU	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" FIXADO EM PISO	М	5,52	R\$ 544,51	R\$ 3.005,70	0,10%	93,35%
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	224,9	R\$ 13,09	R\$ 2.943,94	0,09%	93,45%
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,4	R\$ 23,58	R\$ 2.886,19	0,09%	93,54%
ED-51019	SETOP	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M	U	82	R\$ 35,09	R\$ 2.877,38	0,09%	93,63%
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	2,85	R\$ 1.009,22	R\$ 2.876,28	0,09%	93,73%
ED-50986	SETOP	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	4,2	R\$ 682,99	R\$ 2.868,56	0,09%	93,82%
ED-49197	7 SETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	11	R\$ 253,67	R\$ 2.790,37	0,09%	93,91%
COT-ARQ-007	7 COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 1,60 X 0,70 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	2	R\$ 1.382,19	R\$ 2.764,38	0,09%	94,00%
102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$ 2.762,43	R\$ 2.762,43	0,09%	94,09%
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	257,4	R\$ 10,52	R\$ 2.707,85	0,09%	94,17%
COT-ARQ-006	COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 1,60 X 0,60 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	2	R\$ 1.284,25	R\$ 2.568,50	0,08%	94,26%
88484	4 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	404,04	R\$ 6,31	R\$ 2.549,49	0,08%	94,34%
COT-SPDA-002	COTAÇÃO	CONECTOR ATERRINSERT	UN	30	R\$ 84,76	R\$ 2.542,80	0,08%	94,42%
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	193,2	R\$ 12,96	R\$ 2.503,87	0,08%	94,50%
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23	R\$ 108,45	R\$ 2.494,35	0,08%	94,58%
	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	40,7	R\$ 58,45	R\$ 2.378,92	0,08%	94,66%
	1 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 1.183,82	R\$ 2.367,64	0,08%	94,74%
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	119	R\$ 19,87	R\$ 2.364,53	0,08%	94,81%
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 1.172,27	R\$ 2.344,54	0,08%	94,89%
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	М	72,21	R\$ 32,33	R\$ 2.334,55	0,08%	94,96%
ED-51121		REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	44,47	R\$ 52,01	R\$ 2.312,88	0,07%	95,04%
	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	254,84	R\$ 8,94	R\$ 2.278,27	0,07%	95,11%
COT-CLI-001	-	CABO PP TETRAPOLAR, 4X2,5MM², 1KV	М	57,6	R\$ 38,57	R\$ 2.221,63	0,07%	95,18%
ED-51021	1	RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	31	R\$ 70,99	R\$ 2.200,69	0,07%	95,25%
ED-2552	SETOP	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	3	R\$ 732,95	R\$ 2.198,85	0,07%	95,32%
00545	OINIADI	ADMAGÃO DE DI COCULTILIZANDO ACO CA SO DE CAMA MONTACEM AE CALCOCA	140	110.0	D0 40 00	D6 0 405 00	0.000	05.400/

KG

UN

113,9

42

R\$ 19,28

R\$ 52,27

R\$ 2.195,99

R\$ 2.195,34

0,07%

0,07%

95,40%

95,47%



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		FOLHA №: 3	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS		DATA:27/01/2025	
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA	FORMA DE EXECUÇÃO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais	() DIRETA	(X) INDIRETA	
	T (JUIKEIA		

O DE EXECU	JÇÃO: 12 MESI	ES .			, ,	DIRETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	218,29	R\$ 9,43	R\$ 2.058,47	0,07%	95,539
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31	R\$ 65,47	R\$ 2.029,57	0,07%	95,60%
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	89	R\$ 22,50	R\$ 2.002,50	0,06%	95,66%
10.47.07	SUDECAP	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	UN	1	R\$ 1.993,27	R\$ 1.993,27	0,06%	95,739
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	6,4985	R\$ 304,76	R\$ 1.980,94	0,06%	95,79%
ED-48182	SETOP	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	22	R\$ 89,50	R\$ 1.969,00	0,06%	95,85%
ED-15752	SETOP	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4'X2' DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	23	R\$ 85,42	R\$ 1.964,66	0,06%	95,92%
92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	117,45	R\$ 16,72	R\$ 1.963,76	0,06%	95,98%
ED-49889	SETOP	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	2	R\$ 959,81	R\$ 1.919,62	0,06%	96,04%
95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	95	R\$ 20,07	R\$ 1.906,65	0,06%	96,109
EST-002	CPU	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCETO ARMADURA	М	32,5	R\$ 58,19	R\$ 1.891,18	0,06%	96,169
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	109,5	R\$ 17,25	R\$ 1.888,88	0,06%	96,23%
ED-48374	SETOP	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	cj	1	R\$ 1.836,64	R\$ 1.836,64	0,06%	96,28%
ED-50324	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8	R\$ 229,02	R\$ 1.832,16	0,06%	96,34%
ACE-005	CPU	PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29	R\$ 61,67	R\$ 1.788,43	0,06%	96,40%
87414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	54,82	R\$ 32,45	R\$ 1.778,91	0,06%	96,46%
SPDA-002	CPU	INSTALAÇÃO CONECTOR ATERRINSERT	UN	30	R\$ 59,08	R\$ 1.772,40	0,06%	96,52%
ED-13345	SETOP	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	19	R\$ 92,34	R\$ 1.754,46	0,06%	96,57%
ARQ-004		PORTA PIVOTANTE DE VIDRO JATEADO, 2 FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DE 6MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1	R\$ 1.705,43	R\$ 1.705,43	0,05%	96,63%
	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	47,9	R\$ 34,66	R\$ 1.660,21	0,05%	96,689
	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA		66,9	R\$ 24,59	R\$ 1.645,07	0,05%	96,73%
	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,7	R\$ 12,55	R\$ 1.590,09	0,05%	96,79%
	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	909,0872222	R\$ 1,74	R\$ 1.581,81	0,05%	96,84%
	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	51,35	R\$ 30,49	R\$ 1.565,66	0,05%	96,899
	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,44	R\$ 94,82	R\$ 1.558,84	0,05%	96,949
SPDA-001		INSTALAÇÃO SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA BARRA CHATA TEL726	UN	34	R\$ 45,73	R\$ 1.554,82	0,05%	96,99%
ARQ-002	CPU	PORTÃO PARA GRADIL, TIPO CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,9	R\$ 392,23	R\$ 1.529,70	0,05%	97,04%



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		FOLHA Nº: 3		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS		DATA:27/0	01/2025	
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA	FORMA D	E EXECUÇÃO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais	() DIRETA	(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES	() DIRETA	BDI 1:	26,52%	

ZO DE EXECU	JÇÃO: 12 MESI	ES			()	DIRETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	R\$ 1.520,31	R\$ 1.520,31	0,05%	97,09%
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	184,7	R\$ 8,21	R\$ 1.516,39	0,05%	97,13%
ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO.	un	6	R\$ 246,81	R\$ 1.480,86	0,05%	97,18%
ELE-002	CPU	INSTALAÇÃO DE GERADOR TRIFÁSICO 5,5 KVA - CABINADO	UN	1	R\$ 1.477,12	R\$ 1.477,12	0,05%	97,23%
ED-48372	SETOP	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	un	50	R\$ 27,79	R\$ 1.389,50	0,04%	97,27%
COT-ARQ-005	COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA TIPO GUILHOTINA 1,00 X 1,00 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	1	R\$ 1.358,82	R\$ 1.358,82	0,04%	97,32%
ED-48167	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	6	R\$ 225,85	R\$ 1.355,10	0,04%	97,36%
39461	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	3	R\$ 448,81	R\$ 1.346,43	0,04%	97,41%
ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1	R\$ 1.342,27	R\$ 1.342,27	0,04%	97,45%
16.20.20	SUDECAP	ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143	M2	5,01	R\$ 267,23	R\$ 1.338,82	0,04%	97,49%
COT-SPDA-001	COTAÇÃO	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA BARRA CHATA TEL726	UN	34	R\$ 38,68	R\$ 1.315,12	0,04%	97,53%
ED-29818	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	km	50	R\$ 26,13	R\$ 1.306,50	0,04%	97,58%
ED-48402	SETOP	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	14	R\$ 91,25	R\$ 1.277,50	0,04%	97,62%
ED-49950	SETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM	un	3	R\$ 423,74	R\$ 1.271,22	0,04%	97,66%
97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	16,9	R\$ 74,14	R\$ 1.252,97	0,04%	97,70%
	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	109,69	R\$ 11,24	R\$ 1.232,92	0,04%	97,74%
ED-50274		LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	13	R\$ 93,43	R\$ 1.214,59	0,04%	97,78%
ED-13934		CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	m	21,7	R\$ 55,90	R\$ 1.213,03	0,04%	97,82%
	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	56,1	R\$ 21,11	R\$ 1.184,27	0,04%	97,86%
ED-50014	1	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	un	13	R\$ 90,94	R\$ 1.182,22	0,04%	97,89%
	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		24,42	R\$ 48,02	R\$ 1.172,65	0,04%	97,93%
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	85,25	R\$ 13,08	R\$ 1.115,07	0,04%	97,97%
SAN-002	CPU	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	20	R\$ 55,03	R\$ 1.100,60	0,04%	98,00%
97334	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	11,7	R\$ 91,28	R\$ 1.067,98	0,03%	98,04%
DADO-001	CPU	INSTALAÇÃO ACESSÓRIOS CABEAMENTO	UN	6	R\$ 177,25	R\$ 1.063,50	0,03%	98,07%
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	48	R\$ 21,41	R\$ 1.027,68	0,03%	98,10%



PREFEITURA: PR	PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE						FOLH	A №: 3
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS						DATA:2	7/01/2025	
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA FORMA DE						E EXECUÇÃO		
REGIÃO/MÊS DE	E REFERÊNCIA: SINA	API: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO : 10/2024 Minas Gerais S	SUDECAP: 10/2024 I	Minas Gerais	() D) DIRETA (X) INDIRETA		DIRETA
PRAZO DE EXEC	CUÇÃO: 12 MESES				() [INETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso

AZO DE EXECU	JÇÃO: 12 MES	ES			`	JUINETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ED-50313	SETOP	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	R\$ 338,44	R\$ 1.015,32	0,03%	98,14%
COT-DAD-007	COTAÇÃO	RACK 16U 570MM	UN	1	R\$ 1.012,95	R\$ 1.012,95	0,03%	98,17%
SAN-004	CPU	ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE TUBOS	UN	42	R\$ 24,07	R\$ 1.010,94	0,03%	98,20%
39464	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1	R\$ 1.009,86	R\$ 1.009,86	0,03%	98,239
86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	R\$ 76,70	R\$ 997,10	0,03%	98,279
ED-50193	SETOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	3	R\$ 320,53	R\$ 961,59	0,03%	98,30%
94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	35	R\$ 27,40	R\$ 959,00	0,03%	98,339
ELE-001	CPU	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA	UN	1	R\$ 886,27	R\$ 886,27	0,03%	98,36%
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	R\$ 36,86	R\$ 884,64	0,03%	98,399
	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	М	33,33	R\$ 25,25	R\$ 841,58	0,03%	98,41%
ED-49962		RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	un	14	R\$ 59,04	R\$ 826,56	0,03%	98,449
ED-48164	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	3	R\$ 273,99	R\$ 821,97	0,03%	98,479
89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10	R\$ 81,17	R\$ 811,70	0,03%	98,499
	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23	R\$ 34,83	R\$ 801,09	0,03%	98,52%
ED-49149		CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	un	6	R\$ 132,75	R\$ 796,50	0,03%	98,549
	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	R\$ 70,71	R\$ 777,81	0,03%	98,57
ED-48347		RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	14,13	R\$ 54,68	R\$ 772,63	0,02%	98,59
	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	369,67	R\$ 2,08	R\$ 768,91	0,02%	98,629
	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2	R\$ 383,02	R\$ 766,04	0,02%	98,64
2374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1	R\$ 764,16	R\$ 764,16	0,02%	98,679
	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,6	R\$ 18,56	R\$ 753,54	0,02%	98,699
	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	43	R\$ 17,40	R\$ 748,20	0,02%	98,729
	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,9	R\$ 10,88	R\$ 738,75	0,02%	98,74
	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	50,16	R\$ 14,68	R\$ 736,35	0,02%	98,76
	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	42,4	R\$ 17,28	R\$ 732,67	0,02%	98,799
COT-ELE-001	-	CHAVE DE TRANSFERENCIA GERADOR	1	1	R\$ 728,22	R\$ 728,22	0,02%	98,81
	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67	R\$ 10,81	R\$ 724,27	0,02%	98,839
87415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	17,12	R\$ 42,01	R\$ 719,21	0,02%	98,869



98525 SINAPI

89985 SINAPI

CURVA ABC DE SERVIÇOS

REFEITURA: PR	EFEITURA MU	NICIPAL DE POUSO ALEGRE					FOLHA	. Nº: 3
BRA: CONSTRU	JÇÃO DA UBS (CRISTAIS					DATA:27/	/01/2025
OCAL: RUA ROE	BERTO SCODEL	ER, BAIRRO BELLA ITÁLIA				FORM	A DE EXECUÇÃO	
EGIÃO/MÊS DE	REFERÊNCIA:	SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDEC	AP: 10/2024	Minas Gerais	()	DIRETA	(X) IND	DIRETA
RAZO DE EXECU	UÇÃO: 12 MES	ES			()	DIRETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF .08/2022	UN	9	R\$ 78,37	R\$ 705,33	0,02%	98,88%
94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40	R\$ 17,35	R\$ 694,00	0,02%	98,90%
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	20	R\$ 34,67	R\$ 693,40	0,02%	98,929
COT-ARQ-002	COTAÇÃO	JANELA ESQUADRIA MAXIM-AR 0,40 X 1,00 M - PINTURA PRETA E VIDRO TEMPERADO FUME 6MM	UN	1	R\$ 690,64	R\$ 690,64	0,02%	98,95%
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 681,15	R\$ 681,15	0,02%	98,97%
CLI-001	CPU	INSTALAÇÃO DE CABOS PP	UN	57,6	R\$ 11,81	R\$ 680,26	0,02%	98,99%
95637	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	R\$ 673,98	R\$ 673,98	0,02%	99,01%
	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	209	R\$ 3,20	R\$ 668,80	0,02%	99,03%
ED-50316		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	R\$ 219,55	R\$ 658,65	0,02%	99,069
ED-15763		CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	33	R\$ 19,57	R\$ 645,81	0,02%	99,089
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 156,27	R\$ 625,08	0,02%	99,109
	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	R\$ 11,93	R\$ 596,50	0,02%	99,129
ED-50323		TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9	R\$ 65,86	R\$ 592,74	0,02%	99,139
COT-DAD-002		HD 2 TB	UN	1	R\$ 583,21	R\$ 583,21	0,02%	99,15%
ED-50924		ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA №18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA	un	1	R\$ 559,21	R\$ 559,21	0,02%	99,17%
ED-50150		LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1	R\$ 555,48	R\$ 555,48	0,02%	99,199
SAN-001		JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25	R\$ 21,72	R\$ 543,00	0,02%	99,219
100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINIHÃO BASCULANTE 6 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 Mª / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_0772020	M3	55,85	R\$ 9,66	R\$ 539,51	0,02%	99,22%
39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	R\$ 131,58	R\$ 526,32	0,02%	99,24%
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34	R\$ 15,20	R\$ 516,80	0,02%	99,269
105170	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80	R\$ 6,35	R\$ 508,00	0,02%	99,279
	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15	R\$ 33,51	R\$ 502,65	0,02%	99,299
ED-51054		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI	U	1	R\$ 493,85	R\$ 493,85	0,02%	99,319
	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34	R\$ 14,49	R\$ 492,66	0,02%	99,329
00004	OINIADI	DIG HINTOR RIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE COA. FORMEDIMENTO E INOTALAÇÃO AF 40/0000	1.15.1		D6 447 00	DØ 400.00	0.000/	00.040

UN

M2

UN

4

562,5

3

R\$ 117,00

R\$ 0,83

R\$ 155,35

R\$ 468,00

R\$ 466,88

R\$ 466,05

0,02%

0,02%

0,02%

99,34%

99,35%

99,37%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4°, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		FOLHA №: 3		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS		DATA:27/	01/2025	
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA	FORMA DE EXECUÇÃO			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO: 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais	() DIRETA	(X) IND	IRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES	RDI 1:	26 52%		

ZO DE EXECU	JÇÃO: 12 MES	ES			()	DIREIA	BDI 1:	Peso Acumulado (%)
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	
ED-48183	SETOP	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	U	6	R\$ 76,89	R\$ 461,34	0,01%	99,389
DADO-002	CPU	INSTALAÇÃO CÂMERA	UN	10	R\$ 45,73	R\$ 457,30	0,01%	99,40
89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10	R\$ 45,45	R\$ 454,50	0,01%	99,41
PLU-001	CPU	RALO LINEAR COM GRELHA 90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 226,30	R\$ 452,60	0,01%	99,439
COT-EXA-001	COTAÇÃO	EXAUSTOR VENTOKIT, DN 150MM, VAZÃO DE AR 280 M³/H	UN	1	R\$ 423,91	R\$ 423,91	0,01%	99,44
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	R\$ 19,18	R\$ 421,96	0,01%	99,459
	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23	R\$ 18,33	R\$ 421,59	0,01%	99,479
ED-48377	SETOP	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	cj	4	R\$ 99,25	R\$ 397,00	0,01%	99,489
	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	R\$ 15,62	R\$ 390,50	0,01%	99,499
ED-49959	SETOP	RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	un	10	R\$ 38,82	R\$ 388,20	0,01%	99,519
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	27	R\$ 14,28	R\$ 385,56	0,01%	99,529
96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	R\$ 192,24	R\$ 384,48	0,01%	99,539
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	38,15	R\$ 10,02	R\$ 382,26	0,01%	99,549
	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 63,34	R\$ 380,04	0,01%	99,559
	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	М	14,02	R\$ 26,65	R\$ 373,63	0,01%	99,579
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	25,24	R\$ 14,76	R\$ 372,54	0,01%	99,58%
ED-16358	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1	R\$ 364,87	R\$ 364,87	0,01%	99,599
ED-16356	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)	un	1	R\$ 364,87	R\$ 364,87	0,01%	99,60%
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	R\$ 59,23	R\$ 355,38	0,01%	99,61%
	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	41	R\$ 8,38	R\$ 343,58	0,01%	99,629
	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 41,86	R\$ 334,88	0,01%	99,649
100849		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 55,11	R\$ 330,66	0,01%	99,659
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R\$ 109,90	R\$ 329,70	0,01%	99,669
ACE-001		PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,2	R\$ 1.621,87	R\$ 324,37	0,01%	99,679
21.30.08	SUDECAP	GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS	M2	4,76	R\$ 63,61	R\$ 302,78	0,01%	99,689
	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	R\$ 42,34	R\$ 296,38	0,01%	99,699
	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 147,82	R\$ 295,64	0,01%	99,709
LOU-001		TORNEIRA ELÉTRICA 5550W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 293,85	R\$ 293,85	0,01%	99,719
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 142,09	R\$ 284,18	0,01%	99,71%



97599 SINAPI

91935 SINAPI

94688 SINAPI

ED-15762 SETOP

AF_09/2024

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA ABC DE SERVIÇOS

REFEITURA: PR	EFEITURA MUI	NICIPAL DE POUSO ALEGRE				·	FOLHA	\ Nº: 3
BRA: CONSTRU							DATA:27	/01/2025
		ER, BAIRRO BELLA ITÁLIA				FORMA	N DE EXECUÇÃO	
EGIÃO/MÊS DE	REFERÊNCIA:	SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO : 10/2024 Minas Gerais SUDEC	AP: 10/2024	Minas Gerais	()	DIRETA	(X) IND	DIRETA
RAZO DE EXECU	JÇÃO: 12 MESI	ES			()	DINEIA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	6	R\$ 45,93	R\$ 275,58	0,01%	99,72%
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00	0,01%	99,73%
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 137,18	R\$ 274,36	0,01%	99,749
12266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2	R\$ 135,98	R\$ 271,96	0,01%	99,75%
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 134,98	R\$ 269,96	0,01%	99,76%
	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	28	R\$ 9,34	R\$ 261,52	0,01%	99,77%
	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R\$ 32,45	R\$ 259,60	0,01%	99,78%
	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	R\$ 32,00	R\$ 256,00	0,01%	99,789
	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	62	R\$ 3,97	R\$ 246,14	0,01%	99,799
	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	12	R\$ 19,58	R\$ 234,96	0,01%	99,809
ED-34496		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1	R\$ 233,40	R\$ 233,40	0,01%	99,819
ED-34495		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1	R\$ 233,22	R\$ 233,22	0,01%	99,819
ED-49939		CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	1	R\$ 209,85	R\$ 209,85	0,01%	99,829
	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	11	R\$ 19,01	R\$ 209,11	0,01%	99,839
	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	R\$ 20,45	R\$ 204,50	0,01%	99,839
	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$ 48,58	R\$ 194,32	0,01%	99,849
ED-48378		TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	cj	8	R\$ 24,22	R\$ 193,76	0,01%	99,859
	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	М	7	R\$ 27,49	R\$ 192,43	0,01%	99,859
	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4	R\$ 44,23	R\$ 176,92	0,01%	99,86
	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39	R\$ 4,42	R\$ 172,38	0,01%	99,86
ED-50201		PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	6	R\$ 28,60	R\$ 171,60	0,01%	99,879
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 28,54	R\$ 171,24	0,01%	99,889

UN

UN

M

UN

un

4

7

5

20

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS,

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

R\$ 42,49

R\$ 23,07

R\$ 31,28

R\$ 7,70

R\$ 152,24

R\$ 169,96

R\$ 161,49

R\$ 156,40

R\$ 154,00

R\$ 152.24

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

99,88%

99,89%

99,89%

99,90%

99.90%



AF_08/2022

E INSTALADO

INSTALAÇÃO RACK

INSTALAÇÃO EXAUSTOR

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÃO CHAPA DE PROTEÇÃO IMPACTO PARA PORTA 40X80

GRELHA VENEZIANA AUTO FECHAMENTO, DN 150 MM

DADO-003 CPU

SAN-003 CPU

EXA-001 CPU

COT-EXA-002 COTAÇÃO

ACE-002 CPU

97670 SINAPI

91965 SINAPI

		CURVA ABC DE SERV	/iços					
PREFEITURA: PR	EFEITURA MU	NICIPAL DE POUSO ALEGRE					FOLH	A Nº: 3
OBRA: CONSTRU	JÇÃO DA UBS	CRISTAIS					DATA:27	/01/2025
LOCAL: RUA ROI	BERTO SCODE	LER, BAIRRO BELLA ITÁLIA				FORMA	N DE EXECUÇÃO	
REGIÃO/MÊS DE	REFERÊNCIA:	SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO : 10/2024 Minas Gerais SUDECA	AP: 10/2024	Minas Gerais	,	DIRETA	(X) INI	DIRETA
PRAZO DE EXEC	UÇÃO: 12 MES	SES				DIKETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	М	14,02	R\$ 9,94	R\$ 139,36	0,00%	99,91%
ED-50194	4 SETOP	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	U	3	R\$ 44,33	R\$ 132,99	0,00%	99,91%
ED-32246	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1	R\$ 126,55	R\$ 126,55	0,00%	99,91%
89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	R\$ 23,70	R\$ 118,50	0,00%	99,92%
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 113,18	R\$ 113,18	0,00%	99,92%
ED-48375	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	un	1	R\$ 111,08	R\$ 111,08	0,00%	99,93%
89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	R\$ 107,60	R\$ 107,60	0,00%	99,93%
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 52,06	R\$ 104,12	0,00%	99,93%
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3	R\$ 34,18	R\$ 102,54	0,00%	99,94%
94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	М	6,77	R\$ 15,09	R\$ 102,16	0,00%	99,94%
97084	4 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	129,97	R\$ 0,77	R\$ 100,07	0,00%	99,94%
105189	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	R\$ 25,01	R\$ 100,04	0,00%	99,95%
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$ 13,71	R\$ 95,97	0,00%	99,95%
89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	R\$ 11,69	R\$ 93,52	0,00%	99,95%

UN

UN

UN

М

UN

UN

UN

4

1

3

1

12

R\$ 91,48

R\$ 22,05

R\$ 82,80

R\$ 27,17

R\$ 80,34

R\$ 78,91

R\$ 4,74

R\$ 91,48

R\$ 88.20

R\$ 82,80

R\$ 81,51

R\$ 80,34

R\$ 78,91

R\$ 56,88

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

99,95%

99.96%

99,96%

99,96%

99,96%

99,97%

99,98%



FEITURA: PR	EFEITURA MU	NICIPAL DE POUSO ALEGRE					FOLHA	. Nº: 3
	JÇÃO DA UBS (DATA:27	
		ER, BAIRRO BELLA ITÁLIA				FORM	A DE EXECUÇÃO	0-,-0-0
		SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO : 10/2024 Minas Gerais SUDEC	AP: 10/2024	Minas Gerais	, ,		(X) INI	DIRETA
	JÇÃO: 12 MES				()	DIRETA	BDI 1:	26,52%
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 25,60	R\$ 51,20	0,00%	99,98%
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 46,79	R\$ 46,79	0,00%	99,98%
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 22,14	R\$ 44,28	0,00%	99,99%
COT-DAD-008		CONECTOR RJ45 - 100 UNIDADES	UN	1	R\$ 42,46	R\$ 42,46	0,00%	99,99%
COT-INC-001	1	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P1", DIÂMETRO DE 300MM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1	R\$ 41,34	R\$ 41,34	0,00%	99,99%
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 36,93	R\$ 36,93	0,00%	99,99%
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 12,22	R\$ 36,66	0,00%	99,99%
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	R\$ 16,63	R\$ 33,26	0,00%	99,99%
ED-50205	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1	R\$ 28,60	R\$ 28,60	0,00%	99,99%
	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	2	R\$ 14,29	R\$ 28,58	0,00%	99,99%
	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R\$ 8,94	R\$ 26,82	0,00%	99,99%
	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN. 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R\$ 23,44	R\$ 23,44	0,00%	100,00%
ED-29387		PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1	R\$ 20,21	R\$ 20,21	0,00%	100,00%
	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 18,96	R\$ 18,96	0,00%	100,00%
	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 17,18	R\$ 17,18	0,00%	100,00%
89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 8,36	R\$ 16,72	0,00%	100,00%
89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 13,46	R\$ 13,46	0,00%	100,00%
94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R\$ 12,91	R\$ 12,91	0,00%	100,00%
INC-001	CPU	FIXAÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	1	R\$ 12,74	R\$ 12,74	0,00%	100,00%
	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R\$ 12,58	R\$ 12,58	0,00%	100,00%
	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	1	R\$ 9,81	R\$ 9,81	0,00%	100,00%
89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 7,43	R\$ 7,43	0,00%	100,00%

2.452.172,80	TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO R\$
649.973,66	BDI R\$
3.102.146,46	TOTAL GERAL R\$



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE								FOLHA №: 3	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS CRISTAIS							DATA:27/01/2025		
LOCAL: RUA ROBERTO SCODELER, BAIRRO BELLA ITÁLIA FORMA DI							DE EXECUÇÃO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 10/2024 Minas Gerais SICRO : 10/2024 Minas Gerais SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais () DIRETA						(X) INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES				() DIKETA		BDI 1:	26,52%		
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Total	Peso (%)	Peso	
		Descrição			Unitário	I Olai		Acumulado (%)	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALOISIO CAETANO FERREIRA

CREA - MG 97.132/D