



OBRA: Execução de Passeios, Pisos em Concreto e Sarjeta no Município de Pouso Alegre - MG

Base de Preços: SETOP AGO/23 e SINAPI DEZ/23

Planilha Orçamentária

Data: 08/03/2024

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT. A EXECUTAR	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI 24,23%	PREÇO A EXECUTAR SEM BDI	PREÇO A EXECUTAR COM BDI 24,23%
1.0			DEMOLIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					831.327,50	1.032.312,50
1.1	ED-48444	SETOP AGO/23	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	1.000,00	190,00	236,04	190.000,00	236.040,00
1.2	ED-48507	SETOP AGO/23	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	5.000,00	10,30	12,80	51.500,00	64.000,00
1.3	100981	SINAPI DEZ/23	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.250,00	9,62	11,95	60.125,00	74.687,50
1.4	ED-51133	SETOP AGO/23	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	3.000,00	23,37	29,03	70.110,00	87.090,00
1.5	ED-51125	SETOP AGO/23	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	3.000,00	61,01	75,79	183.030,00	227.370,00
1.6	97914	SINAPI DEZ/23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93.750,00	2,95	3,66	276.562,50	343.125,00
2.0			EXECUÇÃO DE PASSEIOS, PISOS EM CONCRETO E SARJETA					3.497.328,00	4.344.798,00
2.1	ED-51123	SETOP AGO/23	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	30.000,00	4,81	5,98	144.300,00	179.400,00
2.2	6079	SINAPI - I DEZ/23	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.000,00	36,51	45,36	109.530,00	136.080,00
2.3	ED-49813	SETOP AGO/23	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUA	M3	2.000,00	178,95	222,31	357.900,00	444.620,00
2.4	ED-50600	SETOP AGO/23	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	30.000,00	2,94	3,65	88.200,00	109.500,00
2.5	ED-29582	SETOP AGO/23	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	M2	10.000,00	30,10	37,39	301.000,00	373.900,00
2.6	ED-51144	SETOP AGO/23	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	6.000,00	72,59	90,18	435.540,00	541.080,00
2.7	ED-9318	SETOP AGO/23	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	6.000,00	65,53	81,41	393.180,00	488.460,00

2.8	ED-50572	SETOP AGO/23	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	3.000,00	203,03	252,22	609.090,00	756.660,00
2.9	ED-14762	SETOP AGO/23	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	5.000,00	41,80	51,93	209.000,00	259.650,00
2.10	ED-49798	SETOP AGO/23	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1.200,00	707,99	879,54	849.588,00	1.055.448,00
							TOTAL GERAL	4.328.655,50	5.377.110,50

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG
 Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980