



- LEGENDA:**
- CURVA DE NÍVEL MESTRA
  - CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
  - ALAMBRADO EXISTENTE
  - ALAMBRADO A CONSTRUIR
  - ||||| GUARDA-CORPO A CONSTRUIR
  - LIMITE DA VIA EXISTENTE
  - SARJETA EXISTENTE
  - ALINHAMENTO PREDIAL
  - CANALETA EXISTENTE
  - DEGRAU EXISTENTE
  - GRAMA EXISTENTE
  - GRAMA PARA TALUDE
  - GRAMA A SER REPLANTADA
  - PASSEIO DE CONCRETO PROJETADO
  - ARQUIBANCADA DE CONCRETO ARMADO PROJETADO
  - BANCOS EXISTENTES
  - BANCOS A INSTALAR
  - BALANÇO EXISTENTE
  - ÁRVORE EXISTENTE
  - POÇO DE VISITA - ESGOTO
  - POSTE EXISTENTE
  - ▲ BASE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA

- NOTAS:**
1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
  2. INFORMAÇÕES DE GEORREFERENCIAMENTO:
    - 2.1. SISTEMA DE REFERÊNCIA: UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM;
    - 2.2. ZONA UTM: ZONA 23 SUL;
    - 2.3. DATUM DE REFERÊNCIA HORIZONTAL: SIRGAS 2000;
    - 2.4. DATUM DE REFERÊNCIA VERTICAL: RASTREAMENTO GEODÉSICO;
    - 2.5. EQUIPAMENTO UTILIZADO: PAR DE ANTENAS GNSS DE DUPLA FREQUÊNCIA E RTK DA MARCA STONEX, MODELOS S800 E S800A;
    - 2.6. AS COTAS APRESENTADAS REFEREM-SE A ELEVAÇÕES, CALCULADAS PELO MODELO  $hg_{\text{oid}}/h_{\text{NOR}}/IMBITUBA$  (IBGE).
  3. PONTO DE REFERÊNCIA:
    - 3.1. TIPO: MARCO DE PARAFUSO
    - 3.2. COORDENADAS (ÉPOCA 2000.4):
      - 3.2.1. LATITUDE: 7.540.158,820m
      - 3.2.2. LONGITUDE: 400.820.4420m;
      - 3.2.3. ALTITUDE: 876,480m
    4. COORDENADAS PARA REALOCAÇÃO DO BALANÇO:
      - 4.1. LATITUDE: 7.540.154,6987m;
      - 4.2. LONGITUDE: 400.805,7183m;

TABELA DE COORDENADAS		
PONTO	NORTE	LESTE
48	7.540.145,07	400.800,88
49	7.540.150,69	400.805,65
50	7.540.152,14	400.801,69
51	7.540.157,02	400.804,45
52	7.540.156,38	400.809,19
53	7.540.161,08	400.801,61
54	7.540.165,34	400.801,80
55	7.540.168,44	400.804,17
56	7.540.169,81	400.799,60
57	7.540.172,71	400.803,26
58	7.540.176,19	400.797,91
59	7.540.179,10	400.801,54
60	7.540.182,12	400.799,29
61	7.540.184,79	400.794,11
62	7.540.186,62	400.798,52
63	7.540.190,52	400.797,98
64	7.540.188,87	400.792,76
65	7.540.192,82	400.791,06
66	7.540.193,42	400.800,18
67	7.540.196,51	400.798,29
68	7.540.197,05	400.789,02
69	7.540.201,39	400.789,22
70	7.540.203,86	400.791,65
71	7.540.204,17	400.795,00
72	7.540.190,33	400.801,58
73	7.540.186,78	400.802,51
74	7.540.182,91	400.803,28
75	7.540.180,68	400.806,68
76	7.540.171,68	400.810,59
77	7.540.161,86	400.815,62
78	7.540.158,18	400.814,88

TABELA DE VEGETAÇÃO TOTAL - INDIVÍDUOS ARBÓREOS									
CÓD.	SÍMBOLO	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	ALTURA DA MUDA DE PLANTIO	Ø DA COPA	COVA	H MÁX. ESPÉCIE	TOTAL	TOTAL GERAL
01		Jacarandá Mimoso	Jacarandá mimosifolia	2,00 a 4,00 m	6,00 m	60x60x60 cm	12,00 m	9 UN.	31 UN.
02		Aroeira salsa	Schinus molle	2,00 a 4,00 m	8,00 m	60x60x60 cm	8,00 m	12 UN.	
03		Resedá	Lagerstroemia indica	2,00 a 4,00 m	5,00 m	60x60x60 cm	6,00 m	2 UN.	
04		Pau ferro	Libidibia ferrea	2,00 a 4,00 m	6,00 m	60x60x60 cm	20,00 m	5 UN.	
05		Ipê-amarelo	Handroanthus albus	2,00 a 4,00 m	8,00 m	60x60x60 cm	25,00 m	3 UN.	

REV. 00   24/03/23   EMISSÃO INICIAL		DAC
REVISÃO: DATA:   DESCRIÇÃO:		RESP.:
CLIENTE		
<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>		
PROJETO	COORDENAÇÃO	
<p>Rua Miguel Vianna, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-6846 www.dacengenharia.com.br</p>	ALOSIO CAETANO FERREIRA	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	CAI: A155411-5
EMPREGAMENTO		
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUIRA		
ENDEREÇO	DISCIPLINA	
BAIRRO SÃO JOÃO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	PAISAGISMO	
ASSUNTO	FASE DO PROJETO	
PROJETO DE PAISAGISMO PLANTA BAIXA, TABELA DE QUANTIDADES E COORDENADAS	EXECUTIVO	
	FOLHA Nº.	
	ÚNICA	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO
14/06/2023	INDICADA	ROO
	ARQUIVO	
	DAC-PMPA-CUR-PE-PAI-R01.DWG	