QGBT

POTÊNCIA INSTALADA 129,890 kW

COBRE ISOLADO #120mm²
EM ELETRODUTO DE
PVC - Ø1.1/2"

ATERRAMENTO
EXTERNO DO
SPDA

COBRE ISOLADO #120mm²
EM ELETRODUTO DE
PVC - Ø1.1/2"

ATERRAMENTO
INTERNO DAS
PARTES METÁLICAS

BEP

COBRE ISOLADO #120mm²
EM ELETRODUTO DE
PVC - Ø1.1/2"

VEM DA ENTRADA DE ENERGIA

#240
#240
#240
#240

QGBT

CARGA NOMINAL = 129.890W

TERRA

INTERLIGAÇÃO
POR BARRA

NEUTRO 1

LI
600A
600A

500A - 220/127V - 3Ø+N+T - 60Hz - 80kA

3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P
63A / 63A	25A / 25A	100A / 100A	25A / 25A	40A / 40A	40A / 40A	125A / 125A	40A / 40A	40A / 40A
#6	#10	#35	#6	#16	#10	#50	#10	
QDL-1	QL-QE	QL-QUADRA	QL-ACAD	QDF-BI	QDF-BR	QF-CHUV.	QL-IL-EXT	RESERVA
21,22kW	3,00kW	33,00kW	3,20kW	7,5CV	10CV	43,20kW	10,27kW	

NOTAS:
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA; E
- NÃO AFERIR MEDIDAS SOBRE O PAPEL.

REV	DATA	RESP.	DESCRIÇÃO
1	28/11/2013	OLAVIO CAETANO	EMISSÃO INICIAL

ASBUILT ☐ EXECUTIVO ■ COMENTADO ☐ BÁSICO ☐ FASE DO PROJETO

PROJETO

AUTOR DO PROJETO
ENG. OLAVIO MOTTA DE CAMPOS
CREA-SP: 0600175330 - ART: 92221220140557 147

CIE-28/11/13

TÍTULO:
CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

MODALIDADE:
ELÉTRICA - PROJETO EXECUTIVO

ESPECIALIDADE:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

VERIFICAÇÃO/DATA	EMISSÃO INICIAL	FOLHA	AREA
	28/11/13	012/013	01 - IMPLANTAÇÃO - MÓD. 1, 2 e 3
	ESCALA	REFERÊNCIA/ARQUIVO	
	S/ ESC	CIE-R40-45-ELE-EX-2301-R00C.dwg	

Este documento é propriedade do Governo Federal - Ministério do Esporte e não pode ser reproduzido ou divulgado sem autorização expressa. A empresa se reserva o direito de alterar o detalhista de responsabilidade sobre o documento.