

COMPOSIÇÕES DO CONSTRUÇÃO DE COBERTURA - E.M. ANTÔNIO MARIOSA

R00

Projeto:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA - E.M. ANTÔNIO MARIOSA

Responsável:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Informações:

Data: 10/9/2021

BDI: 26.52%

Referências:

SINAPI: Jul-21

SICRO3: Apr-21

SETOP: Jul-21

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA - E.M. ANTÔNIO MARIOSA

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SIN-02	Próprio	CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1.0000000	10.86	10.86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1000000	14.11	1.41
Insumo	00037524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	Material	M	1.1000000	2.07	2.27
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0.5500000	12.01	6.60
Insumo	00039015	SINAPI	PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATÉ 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA	Material	UN	0.7000000	0.84	0.58
				MO sem LS =>	1.02	LS =>	MO com LS =>	1.02
				Valor do BDI =>	2.88		Valor com BDI =>	13.74

7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAC-37-02	Próprio	CANALETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.0000000	211.12	211.12
Composição Auxiliar	EST-CON-035	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		m³	0.0200000	546.52	10.93
Composição Auxiliar	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0.5000000	102.65	51.32
Composição Auxiliar	ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60		KG	1.3500000	13.57	18.31
Composição Auxiliar	IMP-PIN-005	SETOP	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS		m²	0.3000000	18.25	5.47
Insumo	00011235	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	Material	UN	1.0000000	125.09	125.09
				MO sem LS =>	27.90	LS =>	MO com LS =>	27.90
				Valor do BDI =>	55.98		Valor com BDI =>	267.10

8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAC-37-01	Próprio	INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS E DOS ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	U	1.0000000	4.95	4.95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2500000	19.82	4.95
				MO sem LS =>	3.96	LS =>	MO com LS =>	3.96
				Valor do BDI =>	1.31		Valor com BDI =>	6.26

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D