

COMPOSIÇÕES - TREVO SANTA RITA

Revisão: **R01**

Projeto:	TREVO SANTA RITA	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Informações:
Responsável:			Data: 19/02/2021
			Referências
			SINAPI jan/21
			SETOP set/20

PROJETO EXECUTIVO - TREVO SANTA RITA

ITEM	DESCRIÇÃO	REFÊRENCIA	U	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
DAC-2.1	REALOCAÇÃO DOS POSTES COM PEDIDO/PROJETO À CONCESSIONÁRIA	CPU	U		R\$	2.893,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000	R\$ 14,11	R\$ 225,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000	R\$ 19,82	R\$ 317,12
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000	R\$ 82,03	R\$ 1.312,48
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	7,00000	R\$ 134,03	R\$ 938,21
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,00000	R\$ 31,75	R\$ 31,75
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,15000	R\$ 151,97	R\$ 22,80
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,15000	R\$ 300,02	R\$ 45,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187.842/D