

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação e manutenção da Avenida Prefeito Jorge Antônio Andere.	Nº SICONV 885114/2019	Nº OPERAÇÃO 1065114-50/2019	PROPONENTE / TOMADOR Rafael Tadeu Simões
--	---------------------------------	---------------------------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Obras de Recuperação e Manutenção da Avenida Prefeito Jorge Antônio Andere.				
1.	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		-	
1.1.	PLACA DE OBRA		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	3 (LARGURA) X 1,5 (ALTURA) X 1 (QUANTIDADE)
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	PAVIMENTO		-	
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.743,75	COMPRIMENTO DA VIA X LARGURA MÉDIA
1.2.1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	595,91	(COMPRIMENTO DA VIA X LARGURA MÉDIA) X (CONSUMO MÉDIO EM TONELADA POR METROS QUADRADO) X D.M.T.=207,5KM
1.2.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	229,75	COMPRIMENTO DA VIA X LARGURA MÉDIA X ESPESSURA 4,0CM
1.2.1.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	229,75	VOLUME DE CBUQ
1.2.1.5.	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	3.331,38	VOLUME DE CBUQ X D.M.T.=14,5KM

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	314.466,49	
PLACA DE OBRA	1,00	
PAVIMENTAÇÃO	5.743,75	
PAVIMENTAÇÃO	595,91	
PAVIMENTAÇÃO	229,75	
PAVIMENTAÇÃO	229,75	
PAVIMENTAÇÃO	3.331,38	

Pouso Alegre/MG

Local

sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Flávia C. Barbosa

CREA/CAU: MG-187.842/D

ART/RRT: 5760916

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação e manutenção da Avenida Prefeito Jorge Antônio Andere.	Nº SICONV 885114/2019	Nº OPERAÇÃO 1065114-50/2019	PROPONENTE / TOMADOR Rafael Tadeu Simões
--	---------------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
Obras de Recuperação e Manutenção da Avenida Prefeito Jorge Antônio Andere.											
1.	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		-								
1.1.	PLACA DE OBRA		-								
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	PAVIMENTO		-								
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.743,75								
1.2.1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	595,91								
1.2.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	229,75								
1.2.1.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	229,75								
1.2.1.5.	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	3.331,38								

Pouso Alegre/MG
Local
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Flávia C. Barbosa
CREA/CAU: MG-187.842/D
ART/RRT: 5760916