

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL DO TERRENO	343.894,41 M <sup>2</sup>
ÁREA A REFORMAR	431,77 M <sup>2</sup>
ÁREA A CONSTRUIR	142,20 M <sup>2</sup>
ÁREA TOTAL	573,97 M <sup>2</sup>
TAXA DE OCUPAÇÃO	0,16 %
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,002



PLANTA BAIXA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  
Escala: 1:100

**NOTA A**

- NA RECEPÇÃO, SERÃO REMOVIDOS OS PILARES E AS BANCADAS ASSOCIADAS A ELES. PARA ISSO, DEVE SER REALIZADA PRIMEIRAMENTE UMA VERIFICAÇÃO PARA DETECTAR O TIPO DE ELEMENTO ESTRUTURAL DOS PILARES A SEREM REMOVIDOS. PODEM SER REMOVIDOS SOMENTE AQUELES PILARES QUE NÃO TEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, OU SEJA, NA CONDIÇÃO DE VINCULAÇÃO COM VIGAS OU LAJES;
- EM CASO DE DETECÇÃO DE FUNÇÃO ESTRUTURAL DOS PILARES, ASSIM COMO DE QUAISQUER ANOMALIAS NA ESTRUTURA, A CONSTRUTORA DEVE COMUNICAR A EMPRESA PROJETISTA PARA READEQUAÇÃO IMEDIATA DO PROJETO ARQUITETÔNICO VIGENTE. EM OUTRA CIRCUNSTÂNCIA, ISTO É, SE DETECTADA A FUNÇÃO NÃO ESTRUTURAL, OS PILARES ESTÉTICOS DEVEM SER REMOVIDOS DE FORMA SEGURA, COM ESCORAMENTO APROPRIADO (PREFERENCIALMENTE EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL) E ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA.



PLANTA BAIXA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES  
Escala: 1:100



PLANTA BAIXA REFORMA  
Escala: 1:100

LEGENDA DE SERVIÇOS	
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	---
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	---
REMOÇÕES COM APROVEITAMENTO	---
INSTALAÇÃO DE LOUÇAS	---
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MÁRMORE E BANCADAS EM GRANITO	---
INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA CABINES	---
INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO	---
INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO	---
INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO	---
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTAS	---
DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO	---
ASSENTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO	---
ASSENTAMENTO DE PISO EM CIMENTO QUEIMADO	---
APLICAÇÃO DE PISO CIMENTADO	---
PINTURA NO PISO	---
ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM GRANITO	---
INSTALAÇÃO DE RODAPÉ	---
REMOÇÃO DOS AZULEJOS	---
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO 25x35	---
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO 20x20	---
LIXAMENTO NAS PAREDES	---
PINTURA INTERNA NAS PAREDES	---
PINTURA EXTERNA NAS PAREDES	---
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/BOX	---
LIMPEZA DOS VIDROS	---
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	---
INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL	---
EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ MOLDADA	---
APLICAÇÃO DE GESSO DESEMPENADO	---
APLICAÇÃO DE GESSO DESEMPENADO COM SANCA	---
APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO TETO	---
PINTURA INTERNA NO TETO	---

LEGENDA:	
---	EXISTENTE
---	A CONSTRUIR / INSTALAR
---	A DEMOLIR / REMOVER

- NOTAS**
- COTAS EM CENTÍMETROS E NÍVEIS EM METROS;
  - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
  - VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
  - VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO;
  - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA
- PROJETISTA:
- REFERÊNCIAS
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
  - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

REV.	DATA	EMISSÃO INICIAL	DESCRÇÃO:	DAC	RESP.:
REV. 00	06/07/2020	EMISSÃO INICIAL		DAC	
REVISÃO	DATA	DESCRÇÃO:		DAC	RESP.:



PROJETO	GERÊNCIA DE PROJETOS	DENIS DE SOUZA SILVA	CREA: MG-127.216/0
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ALONSO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/0
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENGR. CIVIL FLÁVIA G. BARBOSA	CREA: MG-187.942/0
	PROJETO	ENGR. CIVIL THAIS VIVIANE COMBRA	
	SESENHO	ENGR. CIVIL THAIS VIVIANE COMBRA	

EMPRESAMENTO  
**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE POUSO ALEGRE**

ENDEREÇO	AVENIDA JOÃO BATISTA PIFFER, B. JARDIM AEROPORTO POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS	DISCIPLINA	ARQUITETÔNICO
ASSUNTO	PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES PLANTA BAIXA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES PLANTA BAIXA REFORMA	FASE DO PROJETO	EXECUTIVO
		FOLHA Nº	03/05

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
06/07/2020	INDICADA	ROO	DAC-PMPA-AER-PE-ARG-ROO.DWG