



2 IMPLANTAÇÃO
1:2000

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	572,71 m ²
ÁREA A CONSTRUIR	364,48 m ²
ÁREA FUNDAMENTAL	364,48 m ²
ÁREA TOTAL EDIFICADA	364,48 m ²
TAXA DE OCUPAÇÃO	37,30%
COCFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,3335
TAXA DE PERMEABILIDADE	10,01%

QUADRO DE JANELAS						
TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	MODELO	AMBIENTES
J1	0,80	1,00	1,10	1	JANELA EM ALUMÍNIO ABERTURA GUILHOTINA	ESTERILIZAÇÃO
J2	1,00	0,60	1,60	9	JANELA DE ALUMÍNIO 1 FOLHA ABERTURA MAXIMAR	VESTIÁRIOS, CIRCULAÇÃO BANHEIROS, L.S.F., L.S.M., D.M.L. 1 & 2
J3	1,10	0,60	1,60	2	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	CIRCULAÇÃO E ALMOXARIFADO
J4	1,30	0,60	1,60	3	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	COPA E RESÍDUOS SÓLIDOS
J5	1,40	0,60	1,60	2	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	LAVAGEM E DESINFECÇÃO ESTERILIZAÇÃO
J6	1,60	0,60	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	REUNIAO
J7	1,60	0,60	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	ESCÓVARIOS E CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO
J8	1,65	1,20	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO
J9	1,75	0,60	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	S.I. ENFERMEIROS
J10	1,85	0,60	1,60	2	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	ODONTOLÓGICA
J11	2,00	0,60	1,60	3	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	RECEPÇÃO ESPERA E AGENTES DE SAÚDE
J12	2,00	1,20	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	FARMÁCIA
J13	2,20	0,60	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	TRIAGEM
J14	2,30	0,60	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	ADMINISTRAÇÃO E CIRCULAÇÃO
J15	2,30	1,20	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	CIRCULAÇÃO
J16	2,50	0,60	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	TRIAGEM DA UNIDADE
J17	2,60	0,60	1,60	3	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	CONSULTÓRIO 1, CONSULTÓRIO 2 E SALA DE INALÇAÇÃO
J18	2,80	0,60	1,60	1	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	VACINAÇÃO
J19	3,00	0,60	1,60	2	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS ABERTURA MAXIMAR	SALA DE CURATIVOS E REUNIAO

QUADRO DE PORTAS					
TIPO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	MODELO	AMBIENTES
P1	0,80	1,90	4	PORTA DE DIVISORA EM ALUMÍNIO	VESTIÁRIOS
P2	0,80	2,10	3	PORTA DE MADEIRA FOLHA ÚNICA DE ABRIR	VESTIÁRIOS, S.I. ENFERMEIROS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO AGENTES DE SAÚDE, ESCÓVARIOS, ALMOXARIFADO E BANHEIROS
P3	0,80	2,10	3	PORTA DE ALUMÍNIO FOLHA ÚNICA DE ABRIR	D.M.L. E RESÍDUOS SÓLIDOS
P4	0,90	2,10	14	PORTA DE MADEIRA FOLHA ÚNICA DE ABRIR	VESTIÁRIOS, S.I. ENFERMEIROS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, AGENTES DE SAÚDE, ESCÓVARIOS, ALMOXARIFADO E BANHEIROS
P5	0,90	2,10	2	PORTA DE GRADE FOLHA ÚNICA DE ABRIR	ENTRADA LATERAL ESQUERDA E ENTRADA LATERAL DIREITA
P6	1,00	2,10	1	PORTA DE MADEIRA FOLHA ÚNICA DE CORRER	TRIAGEM DA UNIDADE
P7	1,20	2,10	1	PORTA DE ALUMÍNIO DUAS FOLHAS DE ABRIR	ENTRADA FUNCIONÁRIOS
P8	1,20	2,20	1	PORTÃO DE AÇO UMA FOLHA DE ABRIR	PORTÃO SOCIAL
P9	1,50	2,10	1	PORTA DE MADEIRA FOLHA ÚNICA DE CORRER	CIRCULAÇÃO
P10	2,50	2,10	1	PORTA DE VIDRO 4 FOLHAS DE CORRER	RECEPÇÃO
P11	2,50	2,20	1	PORTÃO DE AÇO DESLIZANTE	PORTÃO ESTACIONAMENTO
P12	3,00	2,20	1	PORTÃO DE AÇO DESLIZANTE	PORTÃO ESTACIONAMENTO
P13	5,00	2,20	1	PORTÃO DE AÇO DESLIZANTE	PORTÃO ESTACIONAMENTO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO

PISO: PAREDE, TETO, RODAPÉ

TIPO: PAREDE, TETO, RODAPÉ

PISO	
P1	PORCELANATO ESMALTADO MADRID BRANCO 60 X 60 CM
P2	GRAMA BATATAS
P3	PISO CIMENTADO
TETO	
T1	GESSO DESEMPENHADO COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCO GELO
PAREDE INTERNA	
R1	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCO GELO
R2	REVESTIMENTO ESMALTADO BRANCO 25 X 35 CM
R3	REVESTIMENTO EM PASTILHA AZUL 10 X 10 CM
R4	REVESTIMENTO EM PASTILHA NEVE BRANCA 10 X 10 CM
R5	REVESTIMENTO ESMALTADO BRANCO 20 X 20 CM
PAREDE EXTERNA	
R6	PINTURA TEXTURIZADA EM TINTA ACRÍLICA BISCOITO CASEIRO
RODAPÉ	
D1	RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO

NOTAS:

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA PROJETISTA
- BONECAS DE JANELAS NÃO COTADAS CONSIDERAR 5 CM;
- BONECAS DE PORTAS NÃO COTADAS CONSIDERAR 10 CM;
- CONSIDERAR PEITORIS PARA TODAS AS JANELAS EM MÁRMORE BRANCO;
- CONSIDERAR SOLZEIRAS PARA AS PORTAS DE ENTRADA EM MÁRMORE BRANCO;
- DETALHES DO MURO SE ENCONTRAM NO PROJETO ESTRUTURAL

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
REV. 01	18/08/21	ALTERAÇÃO DE LAYOUT	DAC
REV. 02	03/09/21	ALTERAÇÃO DE LAYOUT	DAC
REV. 03	16/07/21	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:



PROJETO	PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO	ENC. CIVIL
COORDENADOR	ALDOISO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97132/0
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENR. FLÁVIA CRISTINA BARBOSA	CREA: MG-187842/0
PROJETA	ENR. CIVIL THIAS VIVIANE COMBRA	
PROJETA	ENR. CIVIL THIAS VIVIANE COMBRA	

CONSTRUÇÃO DA UBS AFONSOS

ESTRADA MUNICIPAL RURAL, S/N, BAIRRO DOS AFONSOS POUSO ALEGRE - MG	PROFESSOR	ARQUITETÔNICO
PLANTA BAIXA PLANTA DE IMPLANTAÇÃO TABELAS	PROFESSOR	EXECUTIVO

16/07/21	INDIC. ADA	REV.02	DAC-PMPA-AFO-PE-ARO-R02.RVT
01/03			



1 PLANTA BAIXA
1:50