PROJETO DE DEMOLIÇÃO - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE POUSO ALEGRE - PRAÇA SEN. JOSÉ BENTO E DR. GARCIA COUTINHO

ESC. 1 : 250

DEMOLIÇÃO PAVIMENTO				
TIPO	CAMADAS	ALTURA POR CAMADA (M)	ÁREA TOTAL (M2)	VOLUME (M3)
TIPO 1 - AV. DR. LISBOA	ASFALTO	0,07	5680,30	397,62
	PARALELEPÍPEDO	0,12		681,64
	BASE GRANULAR	0,30		1704,09
	CAMADA DE SOLO	0,01		56,80
TIPO 1 - AV. SENADOR JOSÉ BENTO	ASFALTO	0,07	5955,11	416,86
	PARALELEPÍPEDO	0,12		714,61
	BASE GRANULAR	0,3		1786,53
	CAMADA DE SOLO	0,07		416,86
TIPO 1 - AV. DR. GARCIA COUTINHO	ASFALTO	0,07	5625,10	393,80
	PARALELEPÍPEDO	0,12		675,01
	BASE GRANULAR	0,3		1687,53
	CAMADA DE SOLO	0,19		1068,77
Rua Adalberto Ferraz - TIPO 2 - Para Construção de ESCAD E GUIAS DE PEDESTRES	ASFALTO	0,07	315,79	22,11
Rua Adalberto Ferraz - TIPO 2 - Para Construção de SARJETÃO	ASFALTO	0,07	414,78	29,03
	PARALELEPÍPEDO	0,12		49,77
	BASE GRANULAR	0,06		24,89
TIPO 2	ASFALTO	0,035	5482,1	191,87
	PARALELEPÍPEDO	0,12		657,85
	BASE GRANULAR	0,2		2193,41
	CAMADA DE SOLO	0,1		548,35
TIPO 3	ASFALTO	0,035	156,56	5,48
	BLOQUETE	0,08		12,52
	CAMADA DE SOLO	0,26		40,92
TIPO 4	CONCRETO	0,05	74,75	3,74
	CAMADA DE SOLO	0,32		23,92
TIPO 5 - AV. DR. LISBOA	ASFALTO	0,07	1184,10	82,89
	PARALELEPÍPEDO	0,12		142,09
	BASE GRANULAR	0,3		355,23
	CAMADA DE SOLO	0		0,00
TIPO 5 - AV. SENADOR JOSÉ BENTO	ASFALTO	0,07	1909,04	133,63
	PARALELEPÍPEDO	0,12		229,09
	BASE GRANULAR	0		0,00
	CAMADA DE SOLO	0		0,00
TIPO 5 - AV. DR. GARCIA COUTINHO	ASFALTO	0,07	420,98	29,47
	PARALELEPÍPEDO	0,12		50,52
	BASE GRANULAR	0		0,00
	CAMADA DE SOLO	0		0,00
TIPO 6	ASFALTO	0,035	1057,21	37,00
	PARALELEPÍPEDO	0,12		126,87
	BASE GRANULAR	0,3		317,15
	CAMADA DE SOLO	0		0,00
TIPO 7	ASFALTO	0,035	34,84	1,22
	BLOQUETE	0,08		2,79
	CAMADA DE SOLO	0		0,00
TIPO 8	CONCRETO	0,05	10496,38	524,77
	CAMADA DE SOLO	0,06		629,56

TUBOS A SEREM DEMOLIDOS NAS CALÇADAS			
RUA	DIÂM (pol)	TAMANHO MÉDIO(m)	TOTAL (m)
Av. Dr. Lisboa			230
Rua São José	7	2	14
Rua Vieira de Carvalho	13	1,5	19,5
	13	2	26
Rua Monsenhor José Paulino			
Rua Coronel Joaquim	68	2	136
Rua Bernardino de Campos	4	1,5	6
Rua Marechal Deodoro	4	2	8
Rua Coronel Hernandes Cobra	18	2	36
Rua Don Neri	3	2	6
Travessa Monsenhor Mendonça	17	1,5	25,5
Rua Afonso Pena	1	1,5	1,5
Rua Dr. Carlos Ribeiro	1	1,5	1,5
Av. Duque Caxias	27	2	54
Rua Comendador José Garcia	2	3	6
Rua Bom Jesus	3	2,5	7,5
Praça Sr. José Bento	20	3,5	70
Praça Dr. Garcia Coutinho	15	4	60
TOTAL			685,5

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO		
DEMOLIÇÃO DE GUIA	4995,5	m
DEMOLIÇÃO DE SARJETA	5284,53	m
DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO - TIPO A	31	un
DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO - TIPO B	6	un
DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO - TIPO C	1	un

LEGENDA

- DEMOLIÇÃO - TIPO 1
- DEMOLIÇÃO - TIPO 2
- DEMOLIÇÃO - TIPO 3
- DEMOLIÇÃO - TIPO 4
- DEMOLIÇÃO - TIPO 5
- DEMOLIÇÃO - TIPO 6
- DEMOLIÇÃO - TIPO 7
- DEMOLIÇÃO - TIPO 8
- BOCAS DE LOBO A REALOCAR
- DEMOLIÇÃO DE SARJETA
- DEMOLIÇÃO DE GUIA

NOTAS:

1. COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. A ALTURA DA CAMADA DE BASE A SER DEMOLIDA DEMPENDERÁ DA COTA NECESSÁRIA A SER ATINGIDA PARA A CORRETA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO
3. OS DETALHES DE PAVIMENTO TIPIO, REPRESENTAM AS CAMADAS EXISTENTES VERIFICADAS IN LOCO OU EM ENTREVISTA COM USUÁRIOS, CASO HAJA DIVERGÊNCIA COM SUA ESPESSURA, O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO

DETALHE DE PAV. - TIPO 1
SEM ESCALA

DETALHE DE PAV. - TIPO 2
SEM ESCALA

DETALHE DE PAV. - TIPO 3
SEM ESCALA

DETALHE DE PAV. - TIPO 4
SEM ESCALA

DETALHE DE PAV. - TIPO 5
SEM ESCALA

DETALHE DE PAV. - TIPO 6
SEM ESCALA

DETALHE DE PAV. - TIPO 7
SEM ESCALA

DETALHE DE PAV. - TIPO 8
SEM ESCALA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
REV. 03	22/06/20	ADEQUAÇÃO DO PROJETO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO	DAC
REV. 02	15/07/20	REVISÃO GERAL CONSOLIDANDO APONTAMENTOS DO MUNICÍPIO	DAC
REV. 01	20/10/20	REVISÃO GERAL CONSOLIDANDO APONTAMENTOS DO MUNICÍPIO	DAC
REV. 00	17/06/20	EMISSÃO INICIAL	DAC

REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

PROJETO:

DAC engenharia
Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-080 – Itajubá / MG
(35) 3622-1000
www.dacengenharia.com.br

CORPO DE TÉCNICO DA OBRA:
ENG. DE SAÚDE SILVA — CREA: MG-127.216/D

COORDENADOR DE PROJETO:
ALDISIO CAETANO FERREIRA — CREA: MG-97.132/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nome/Cargo/Formação/Registro Profissional
FLÁVIA CRISTINA BARBOSA — CREA: MG-187.842/D

DESENHISTA:
FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

DESENHISTA:
MIRIAN LUCAS RAMOS

EMPREENDIMENTO:

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE POUSO ALEGRE – FASE II

BAIRRO: CENTRO
POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS

ASSUNTO:
PROJETO DE DEMOLIÇÃO
PLANTA BAIXA
DETALHES

ASSUNTO:
DEMOLIÇÃO

FASE DO PROJETO:
EXECUTIVO

FOLHA Nº:
01 /05

DATA:	ESCALA:	FOLHA:	ARQUIVO:
17/06/2020	—	R03	DAC–PMPA–CENTROPA–PE–DEM–R03.DWG