

COMPOSIÇÕES - CONSTRUÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY SÃO GERALDO

Revisão: R00

Projeto:
CONSTRUÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY SÃO GERALDO

Cliente:



Prefeitura Municipal
 de **Pouso Alegre**

Responsável:



Data: 26/03/2021
 BDI 26,52%

SINAPI FEV/2021
 SETOP JAN/2021

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY SÃO GERALDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	PREPARO DO SOLO					
DAC-1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS	CPU	M3	1	R\$	113,41
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,13000	R\$ 77,80	R\$ 87,91
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03000	R\$ 19,64	R\$ 20,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34300	R\$ 14,11	R\$ 4,84
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200	R\$ 8,33	R\$ 0,27
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,30000	R\$ 0,53	R\$ 0,16
DAC-1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS	CPU	M3	1	R\$	100,83
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000	R\$ 66,67	R\$ 75,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03000	R\$ 19,64	R\$ 20,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34300	R\$ 14,11	R\$ 4,84
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200	R\$ 8,33	R\$ 0,27
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,30000	R\$ 0,53	R\$ 0,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	CAMPO					
DAC-2.1	PINTURA DAS DEMARCAÇÕES DO CAMPO	CPU	M2	1	R\$	11,33
COT-01 ARQ	TINTA PARA GRAMADO ECOLINE PLUS	MERCADO	L	0,03000	R\$ 73,61	R\$ 2,21
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000	R\$ 20,64	R\$ 2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000	R\$ 14,11	R\$ 7,06
3	SERVIÇOS FINAIS					
DAC-3.1	IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA PARA DOIS CAMPOS	CPU	MÊS	1	R\$	1.400,00
COT-02 ARQ	IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA	MERCADO	10M³	4,00000	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00

ENG.ª CIVIL
CREA

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
MG-187.842/D