



COTA DO TERRENO	825.97	826.79	826.98	829.36	831.30	834.15	835.96	836.85	838.90	840.83	842.81	844.81	846.87	848.99	851.09	854.15	856.45	859.06	861.96	873.17	878.67
COTA DO COLETOR	825.97	824.29	824.98	826.98	827.20	829.20	829.85	832.05	833.26	834.73	837.73	840.71	844.67	848.57	851.09	854.15	856.45	859.06	861.96	870.77	876.77
PROFUNDIDADE	2.30	2.50	4.40	2.40	4.10	4.60	2.10	3.10	2.10	3.10	2.10	4.70	3.70	2.40	2.20	1.90	2.90	2.90	2.90	2.40	1.90
COMPRIMENTO	44.37	36.36	20.54	26.51	12.08	17.45	32.89	32.78	31.37	67.92	58.33	44.47	29.84	36.94	39.10	39.59	22.89	19.51	44.77	36.46	40.06
ACUMULADA	44.37	80.73	101.27	127.77	139.86	157.30	190.19	222.97	254.34	322.26	380.59	425.07	454.90	491.85	530.95	570.54	593.42	612.93	657.71	694.17	734.23
DECLIVIDADE (m/m)	0.0139	0.0192	0.0104	0.0133	0.0177	0.0276	0.0321	0.0284	0.0313	0.0306	0.0071	0.0060	0.0057	0.0113	0.0109	0.0760	0.0683	0.0662	0.1009	0.1126	0.1398
DIÂMETRO	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



DAC
engenharia

Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-080 - Itajubá / MG
Tel: (35) 3623-5720
www.dacengenharia.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS
FLÁVIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
DENIS S. SILVA CREA: MG-127.216/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALOÍSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D

PROJETO
IGOR PAVÃO LOPES

DESENHO
HENRIQUE PASSOS DE BIASI

EMPRESAMENTO
SÃO JOÃO FASE II

ENGENHEIRO
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

ASSUNTO
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
PERFIS LONGITUDINAIS

DISCIPLINA
DRENAGEM

FASE DO PROJETO
EXECUTIVO

FOLHA Nº
06/06