



**BACIA A**  
 ÁREA = 65,92 ha  
 tc = 20,29 min  
 Q<sub>TR50</sub> = 17,76 m³/s

**BACIA C-Ex-03\***  
 ÁREA<sub>PARC.</sub> = 15,50 ha  
 ÁREA<sub>TOTAL</sub> = 97,32 ha  
 tc = 15,33 min  
 Q<sub>TR10</sub> = 21,16 m³/s  
 Q<sub>TR50</sub> = 28,45 m³/s

**BACIA C-Ex-02\***  
 ÁREA<sub>PARC.</sub> = 15,20 ha  
 ÁREA<sub>TOTAL</sub> = 43,05 ha  
 tc = 12,27 min  
 Q<sub>TR10</sub> = 9,90 m³/s  
 Q<sub>TR50</sub> = 13,31 m³/s

**BACIA D-Ex-01\***  
 ÁREA = 11,48 ha  
 tc = 10,30 min  
 Q<sub>TR10</sub> = 2,74 m³/s

**BACIA C-Ex-01\***  
 ÁREA = 14,29 ha  
 tc = 10,20 min  
 Q<sub>TR10</sub> = 3,42 m³/s

**BACIA B**  
 ÁREA = 3,37 ha  
 tc = 10,69 min  
 Q<sub>TR10</sub> = 1,07 m³/s

**BACIA D**  
 ÁREA = 15,50 ha  
 tc = 10,85 min  
 Q<sub>TR10</sub> = 3,66 m³/s

**BACIA C**  
 ÁREA = 13,56 ha  
 tc = 10,34 min  
 Q<sub>TR10</sub> = 3,24 m³/s

\* BACIAS QUE POSSUEM SISTEMA DE DRENAGEM CONSOLIDADO E PERMANECERÃO COM SUAS REDES EXISTENTES.

REV. 02	29/11/19	REVISÃO GERAL ATENDENDO AD 2º PARECER TÉCNICO DA SARSIAN ENGENHARIA	DAC
REV. 01	08/11/19	REVISÃO GERAL	DAC
REV. 00	02/08/19	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:

CLIENTE:



Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12  
 Bairro: Menino Cristo  
 CEP: 37500-000 - Itaipava / MG  
 Tel: (35) 3623-5720  
 www.dacengenharia.com.br

COORDENAÇÃO DE PROJETOS:  
 FLÁVIA C. BARBOSA  
 ORÇ: MG-97.132/0

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 ENZ. DENIS DE SOUZA SILVA  
 ORÇ: MG-122.216/0

PROJETO:  
 DENIS S. SILVA

ELABORAÇÃO:  
 ISOP LOPES

**PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA**

ENDEREÇO: CENTRO, JARDIM PRIMAVERA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS	GRUPO: DRENAGEM
ASSUNTO: PLANTA GERAL PLANTA BAIXA DE SUB BACIAS	FASE DO PROJETO: EXECUTIVO
	FOLHA Nº: <b>002</b>