

## CURVA ABC DE SERVIÇOS

Revisão: R00

Data: 24/05/2022

Empresa projetista:



Projeto:

PAISAGISMO AVENIDA NOROESTE E AVENIDA VICENTE SIMÕES

Cliente:

Prefeitura Municipal  
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais  
SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais  
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais  
SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais

BDI 1: 24,23%

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - PAISAGISMO AVENIDA NOROESTE E AVENIDA VICENTE SIMÕES

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
21.30.08	SUDECAP	GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS	GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO	m²	12.353,0	29,81	368.242,93	26,10	26,10
00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	1.259,36	234,26	295.017,67	20,91	47,02
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	49.070,44	3,15	154.571,88	10,96	57,98
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	12.593,55	6,89	86.769,55	6,15	64,13
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	8.382,56	10,03	84.077,07	5,96	70,09
EST-MET-005	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA. UMA (1) DEMÃO LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PAISAGISMO POR PROFISSIONAL	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	KG	2.228,0	27,71	61.737,88	4,38	74,46
LIM-PER-005	SETOP			MÊS	10,0	4.449,42	44.494,20	3,15	77,62
DAC-073-01	Próprio			H	1.760,0	24,67	43.419,20	3,08	80,70
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	488,0	69,05	33.696,40	2,39	83,09
98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	12.593,55	1,98	24.935,22	1,77	84,85
98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	240,55	98,71	23.744,69	1,68	86,54
98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	26,0	873,82	22.719,32	1,61	88,15
98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	15,0	1.359,58	20.393,70	1,45	89,59
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	100,0	190,13	19.013,00	1,35	90,94
ED-14560	SETOP	LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL		m²	113,1	164,39	18.592,50	1,32	92,26
98533	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	43,0	335,71	14.435,53	1,02	93,28
98532	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	85,0	126,80	10.778,00	0,76	94,05
IIO-SAN-005	SETOP	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO		MÊS	10,0	993,84	9.938,40	0,70	94,75
00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.322,4	7,37	9.746,08	0,69	95,44
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	5.093,55	1,63	8.302,48	0,59	96,03
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	74,0	98,36	7.278,64	0,52	96,55
DAC-073-03	Próprio	IRRIGAÇÃO DE CANTEIRO POR CAMINHÃO PIPA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2.518,71	2,62	6.599,02	0,47	97,01
00004412	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.505,1	4,36	6.562,23	0,47	97,48
DAC-073-02	Próprio	BASE PARA FIXAÇÃO DE ÁRVORE DE METAL	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	U	4,0	1.625,94	6.503,76	0,46	97,94
IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS		U	4,0	1.522,47	6.089,88	0,43	98,37
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	56,0	89,78	5.027,68	0,36	98,73
98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	12.593,55	0,36	4.533,67	0,32	99,05
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	56,0	69,19	3.874,64	0,27	99,32
00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	22,62	110,77	2.505,61	0,18	99,50
00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	249,3	6,27	1.563,11	0,11	99,61
PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO		m²	38,74	37,55	1.454,68	0,10	99,72

**CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - PAISAGISMO AVENIDA NOROESTE E AVENIDA VICENTE SIMÕES**

94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	PISO - PISOS	m³	1,59	879,31	1.398,10	0,10	99,81
98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	5,0	193,28	966,40	0,07	99,88
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	52,2	17,39	907,75	0,06	99,95
98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	5,0	123,26	616,30	0,04	99,99
DAC-073-04	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE SUPORTE PARA PLACAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	U	6,0	20,13	120,78	0,01	100,00

<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>1.136.019,26</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>274.608,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.410.627,77</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

---

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa  
CREA: MG- 187.842/D