

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Revisão: R00

Data: 22/07/2022

Empresa projetista:

Projeto:

Cliente:



REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais
SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 0,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA

| Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Unit. Com BDI | Total | Total com BDI | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|-------------|---------|---|---------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 483,03 | R\$ 48,32 | R\$ 61,13 | R\$ 23.340,00 | R\$ 29.527,62 | 45,12% | 45,12% |
| 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 433,68 | R\$ 19,02 | R\$ 24,06 | R\$ 9.187,22 | R\$ 11.621,70 | 17,76% | 62,88% |
| EQP-ESP-005 | SETOP | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA | U | 2 | R\$ 2.973,06 | R\$ 3.761,51 | R\$ 5.946,12 | R\$ 7.523,02 | 11,50% | 74,38% |
| DAC-267-01 | Próprio | TROCA DE TELA DE ALAMBRADO | M² | 41,6 | R\$ 74,65 | R\$ 94,44 | R\$ 3.105,44 | R\$ 3.928,70 | 6,00% | 80,38% |
| LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 463,68 | R\$ 5,86 | R\$ 7,41 | R\$ 2.717,16 | R\$ 3.435,86 | 5,25% | 85,63% |
| PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 166,94 | R\$ 12,46 | R\$ 15,76 | R\$ 2.080,07 | R\$ 2.630,97 | 4,02% | 89,65% |
| 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 244 | R\$ 7,85 | R\$ 9,93 | R\$ 1.915,40 | R\$ 2.422,92 | 3,70% | 93,35% |
| IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | R\$ 1.224,49 | R\$ 1.549,22 | R\$ 1.224,49 | R\$ 1.549,22 | 2,37% | 95,72% |
| 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 483,03 | R\$ 1,50 | R\$ 1,89 | R\$ 798,56 | R\$ 1.006,19 | 1,54% | 97,26% |
| 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 166,94 | R\$ 2,74 | R\$ 3,46 | R\$ 457,41 | R\$ 577,61 | 0,88% | 98,14% |
| PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 166,94 | R\$ 2,46 | R\$ 3,11 | R\$ 410,67 | R\$ 519,18 | 0,79% | 98,94% |
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70,26 | R\$ 2,33 | R\$ 2,94 | R\$ 163,70 | R\$ 206,56 | 0,32% | 99,25% |
| PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 2,4 | R\$ 30,04 | R\$ 38,00 | R\$ 129,16 | R\$ 163,40 | 0,25% | 99,50% |
| 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 14,95 | R\$ 8,43 | R\$ 10,66 | R\$ 126,02 | R\$ 159,36 | 0,24% | 99,74% |
| DAC-267-02 | Próprio | REMOÇÃO DE TRAVES EXISTENTES | U | 2 | R\$ 32,42 | R\$ 41,01 | R\$ 64,84 | R\$ 82,02 | 0,13% | 99,87% |
| 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1,76 | R\$ 14,49 | R\$ 18,33 | R\$ 25,50 | R\$ 32,26 | 0,05% | 99,92% |
| 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 14,95 | R\$ 1,37 | R\$ 1,73 | R\$ 20,48 | R\$ 25,86 | 0,04% | 99,96% |
| PIN-LIX-015 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 2,4 | R\$ 4,21 | R\$ 5,32 | R\$ 18,09 | R\$ 22,86 | 0,03% | 99,99% |
| 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 1,76 | R\$ 1,78 | R\$ 2,25 | R\$ 3,13 | R\$ 3,96 | 0,01% | 100,00% |

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D