



COMPOSIÇÕES DE CUSTO			Revisão:	R00
Empresa projetista: 		Projeto: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA	Cliente:  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Data: 22/07/2022
				Bancos: SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 04/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
				BDI 1: 26,52%
				BDI 2: 0,00%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA

1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAC-267-01	Próprio	TROCA DE TELA DE ALAMBRADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	74,65	74,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,21	16,21
Composição Auxiliar	DEM-ALA-005	SETOP	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO		m²	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0000000	42,00	42,00
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,2000000	26,90	5,38

1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAC-267-02	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVES EXISTENTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	U	1,0000000	32,42	32,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	16,21	32,42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
 CREA: MG- 187.842/D