



COMPOSIÇÕES DE CUSTO			Revisão:	R01
Empresa projetista:		Projeto:	Data:	30/11/2022
		REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	
			Bancos:	SINAPI - 10/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2022 - Minas Gerais SETOP - 06/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
			BDI 1:	26,52%
			BDI 2:	0,00%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA

1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAC-267-01	Próprio	TROCA DE TELA DE ALAMBRADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	71,00	71,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,21	16,21
Composição Auxiliar	DEM-ALA-005	SETOP	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO		m²	1,0000000	9,79	9,79
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0000000	40,00	40,00
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,2000000	25,00	5,00
				MO sem LS =>		19,23	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		18,82		MO com LS => 19,23 Valor com BDI => 89,82
1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAC-267-02	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVES EXISTENTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	U	1,0000000	32,42	32,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	16,21	32,42
				MO sem LS =>		22,90	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		8,59		MO com LS => 22,90 Valor com BDI => 41,01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D