

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Revisão: R00

Data: 22/07/2022

Empresa projetista:



Projeto:

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA

Cliente:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Bancos:

SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais
SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Total com BDI
1			QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.224,49	R\$ 1.549,22
1.1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1	R\$ 1.224,49	R\$ 1.549,22	R\$ 1.224,49	R\$ 1.549,22
1.2			PINTURA INTERNA DE MUROS					R\$ 2.948,15	R\$ 3.727,76
1.2.1	PIN-LIX-005	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	166,94	R\$ 2,46	R\$ 3,11	R\$ 410,67	R\$ 519,18
1.2.2	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	166,94	R\$ 12,46	R\$ 15,76	R\$ 2.080,07	R\$ 2.630,97
1.2.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	166,94	R\$ 2,74	R\$ 3,46	R\$ 457,41	R\$ 577,61
1.3			REGULARIZAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA					R\$ 34.228,53	R\$ 43.297,80
1.3.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	483,03	R\$ 1,50	R\$ 1,89	R\$ 724,54	R\$ 912,92
1.3.2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	483,03	R\$ 48,32	R\$ 61,13	R\$ 23.340,00	R\$ 29.527,62
1.3.3	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	244	R\$ 7,85	R\$ 9,93	R\$ 1.915,40	R\$ 2.422,92
1.3.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	433,68	R\$ 19,02	R\$ 24,06	R\$ 8.248,59	R\$ 10.434,34
1.4			MANUTENÇÃO DA ARQUIBANCADA					R\$ 1.012,65	R\$ 1.280,63
1.4.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	49,35	R\$ 1,50	R\$ 1,89	R\$ 74,02	R\$ 93,27
1.4.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	49,35	R\$ 19,02	R\$ 24,06	R\$ 938,63	R\$ 1.187,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO PRIMAVERA

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Total com BDI
1.5			PINTURA DA TABELA DE BASQUETE					R\$ 110,82	R\$ 140,18
1.5.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1,76	R\$ 1,78	R\$ 2,25	R\$ 3,13	R\$ 3,96
1.5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,76	R\$ 14,49	R\$ 18,33	R\$ 25,50	R\$ 32,26
1.5.3	PIN-LIX-015	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	2,4	R\$ 4,21	R\$ 5,32	R\$ 10,10	R\$ 12,76
1.5.4	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	2,4	R\$ 30,04	R\$ 38,00	R\$ 72,09	R\$ 91,20
1.6			MANUTENÇÃO DOS POSTES E TELA DO ALAMBRADO					R\$ 3.170,50	R\$ 4.011,00
1.6.1	PIN-LIX-015	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	1,9	R\$ 4,21	R\$ 5,32	R\$ 7,99	R\$ 10,10
1.6.2	PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	1,9	R\$ 30,04	R\$ 38,00	R\$ 57,07	R\$ 72,20
1.6.3	DAC-267-01	Próprio	TROCA DE TELA DE ALAMBRADO	M²	41,6	R\$ 74,65	R\$ 94,44	R\$ 3.105,44	R\$ 3.928,70
1.7			TRAVES DE FUTEBOL					R\$ 6.010,96	R\$ 7.605,04
1.7.1	DAC-267-02	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVES EXISTENTES	U	2	R\$ 32,42	R\$ 41,01	R\$ 64,84	R\$ 82,02
1.7.2	EQP-ESP-005	SETOP	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	2	R\$ 2.973,06	R\$ 3.761,51	R\$ 5.946,12	R\$ 7.523,02
1.8			BOTA-FORA					R\$ 310,20	R\$ 391,78
1.8.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	14,95	R\$ 8,43	R\$ 10,66	R\$ 126,02	R\$ 159,36
1.8.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70,26	R\$ 2,33	R\$ 2,94	R\$ 163,70	R\$ 206,56
1.8.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	14,95	R\$ 1,37	R\$ 1,73	R\$ 20,48	R\$ 25,86
1.9			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 2.717,16	R\$ 3.435,86
1.9.1	LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	463,68	R\$ 5,86	R\$ 7,41	R\$ 2.717,16	R\$ 3.435,86

Total sem BDI	R\$ 51.733,46
Total do BDI	R\$ 13.705,81
Total Geral	R\$ 65.439,27

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D