

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Revisão: R00

Data: 22/07/2022

Empresa projetista:



Projeto:

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - PRAÇA DE ESPORTES

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais
SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 0,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - PRAÇA DE ESPORTES

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total	Total com BDI	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1634,18	R\$ 48,32	R\$ 61,13	R\$ 78.963,57		R\$ 99.897,42	39,897%
DAC-267-06	Próprio	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	M	151,85	R\$ 246,36	R\$ 311,69	R\$ 37.409,76		R\$ 47.330,12	18,903%
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1634,18	R\$ 19,02	R\$ 24,06	R\$ 31.082,10		R\$ 39.318,37	15,703%
LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	2375,88	R\$ 5,86	R\$ 7,41	R\$ 13.922,65		R\$ 17.605,27	7,031%
EQP-ESP-005	SETOP	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	4	R\$ 2.973,06	R\$ 3.761,51	R\$ 11.892,24		R\$ 15.046,04	6,009%
SER-POR-075	SETOP	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	m²	16	R\$ 461,66	R\$ 584,09	R\$ 7.386,56		R\$ 9.345,44	3,732%
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	805,31	R\$ 7,85	R\$ 9,93	R\$ 6.321,68		R\$ 7.996,72	3,194%
PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	6,37	R\$ 12,76	R\$ 16,14	R\$ 2.697,08		R\$ 3.411,51	1,362%
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1634,18	R\$ 1,50	R\$ 1,89	R\$ 2.451,27		R\$ 3.088,60	1,234%
DAC-267-07	Próprio	REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO	M²	46,48	R\$ 27,27	R\$ 34,50	R\$ 1.267,50		R\$ 1.603,56	0,640%
IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1	R\$ 1.224,69	R\$ 1.549,47	R\$ 1.224,69		R\$ 1.549,47	0,619%
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	77,61	R\$ 8,43	R\$ 10,66	R\$ 654,25		R\$ 827,32	0,330%
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6,37	R\$ 2,74	R\$ 3,46	R\$ 579,15		R\$ 731,34	0,292%
PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	16	R\$ 30,04	R\$ 38,00	R\$ 480,64		R\$ 608,00	0,243%
DAC-267-008	Próprio	REMOÇÃO DOS MOURÕES EM CONCRETO	U	28	R\$ 16,21	R\$ 20,50	R\$ 453,88		R\$ 574,00	0,229%
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	7	R\$ 42,71	R\$ 54,03	R\$ 298,97		R\$ 378,21	0,151%
REV-REB-010	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	6,37	R\$ 41,56	R\$ 52,58	R\$ 264,73		R\$ 334,93	0,134%
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	77,61	R\$ 2,33	R\$ 2,94	R\$ 180,83		R\$ 228,17	0,091%
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	77,61	R\$ 1,37	R\$ 1,73	R\$ 106,32		R\$ 134,26	0,054%
DEM-REV-005	SETOP	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	6,37	R\$ 12,90	R\$ 16,32	R\$ 82,17		R\$ 103,95	0,042%
REV-CHA-015	SETOP	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m²	6,37	R\$ 11,14	R\$ 14,09	R\$ 70,96		R\$ 89,75	0,036%

CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - PRAÇA DE ESPORTES

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total	Total com BDI	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
DAC-267-02	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVES EXISTENTES	U	2	R\$ 32,42	R\$ 41,01	R\$ 64,84		R\$ 82,02	0,033%
ALV-TIJ-005	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m ²	0,6	R\$ 81,23	R\$ 102,77	R\$ 48,73		R\$ 61,66	0,025%
4915743	SICRO3	Corte e limpeza de áreas gramadas	m ²	510,68	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 30,64		R\$ 35,74	0,014%
97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,08	R\$ 80,30	R\$ 101,59	R\$ 6,42		R\$ 8,12	0,003%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
 CREA: MG- 187.842/D