

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Revisão: R00

Data: 22/07/2022

Empresa projetista:



Projeto:

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO SANTO IVO

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais
SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 0,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO SANTO IVO

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total	Total com BDI	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	305,08	R\$ 48,32	R\$ 61,13	R\$ 14.741,46	R\$ 18.649,54	36,86%	36,86%
EQP-ESP-005	SETOP	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	2	R\$ 2.973,06	R\$ 3.761,51	R\$ 5.946,12	R\$ 7.523,02	14,87%	51,72%
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	305,08	R\$ 19,02	R\$ 24,06	R\$ 5.802,62	R\$ 7.340,22	14,51%	66,23%
DAC-267-01	Próprio	TROCA DE TELA DE ALAMBRADO	M²	57,2	R\$ 74,65	R\$ 94,44	R\$ 4.269,98	R\$ 5.401,96	10,68%	76,91%
PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	160,01	R\$ 12,76	R\$ 16,14	R\$ 2.041,72	R\$ 2.582,56	5,10%	82,01%
LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	305,08	R\$ 5,86	R\$ 7,41	R\$ 1.787,76	R\$ 2.260,64	4,47%	86,48%
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	200,35	R\$ 7,85	R\$ 9,93	R\$ 1.572,74	R\$ 1.989,47	3,93%	90,41%
IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUEJIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIFTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1	R\$ 1.224,69	R\$ 1.549,47	R\$ 1.224,69	R\$ 1.549,47	3,06%	93,47%
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	305,08	R\$ 1,50	R\$ 1,89	R\$ 457,62	R\$ 576,60	1,14%	94,61%
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	160,01	R\$ 2,74	R\$ 3,46	R\$ 438,42	R\$ 553,63	1,09%	95,71%
100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	10,12	R\$ 41,60	R\$ 52,63	R\$ 420,99	R\$ 532,61	1,05%	96,76%
PIN-LIX-005	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	160,01	R\$ 2,46	R\$ 3,11	R\$ 393,62	R\$ 497,63	0,98%	97,74%
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	67,25	R\$ 2,33	R\$ 2,94	R\$ 156,69	R\$ 197,71	0,39%	98,13%
DAC-267-04	Próprio	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	U	1	R\$ 129,68	R\$ 164,07	R\$ 129,68	R\$ 164,07	0,32%	98,46%
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	13,19	R\$ 8,43	R\$ 10,66	R\$ 111,19	R\$ 140,60	0,28%	98,73%
PIN-ZAR-006	SETOP	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	m²	10,12	R\$ 10,35	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 132,47	0,26%	99,00%
DAC-267-05	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	U	1	R\$ 100,15	R\$ 126,70	R\$ 100,15	R\$ 126,70	0,25%	99,25%
PIN-ESM-035	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	3	R\$ 30,04	R\$ 38,00	R\$ 90,12	R\$ 114,00	0,23%	99,47%
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 73,39	R\$ 92,85	R\$ 73,39	R\$ 92,85	0,18%	99,65%
DAC-267-02	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVES EXISTENTES	U	2	R\$ 32,42	R\$ 41,01	R\$ 64,84	R\$ 82,02	0,16%	99,82%
PIN-LIX-015	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	3	R\$ 4,21	R\$ 5,32	R\$ 55,23	R\$ 69,79	0,14%	99,95%
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	13,19	R\$ 1,37	R\$ 1,73	R\$ 18,07	R\$ 22,81	0,05%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D