

COMPOSIÇÕES DA REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - FASE I

R00

Projeto:

REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - FASE I

Responsável:



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Informações:

Data: 24/09/2021

BDI-1 26.52%

BDI-2 20.25%

Referências:

SINAPI Aug-21

SETOP Jul-21

SICRO Apr-21

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - FASE I

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ARQ-1.55	Próprio	REMOÇÃO DE CHAPIM EM AÇO GALVANIZADO	COBE - COBERTURA	M	1.0000000	4.77	4.77	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1790000	19.64	3.51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0900000	14.11	1.26	
				MO sem LS =>		3.72	LS =>	MO com LS =>	3.72
				Valor do BDI =>		1.26		Valor com BDI =>	6.03

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ARQ-1.56	Próprio	REVISÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLICA	COBE - COBERTURA	UN	1.0000000	1,634.40	1,634.40	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40.0000000	21.33	853.20	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40.0000000	19.53	781.20	
				MO sem LS =>		1,321.60	LS =>	MO com LS =>	1,321.60
				Valor do BDI =>		433.44		Valor com BDI =>	2,067.84

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ARQ-1.57	Próprio	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLICA	COBE - COBERTURA	m²	1.0000000	16.25	16.25	
Composição Auxiliar	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	7.03	7.03	
Composição Auxiliar	PIN-ZAR-006	SETOP	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO		m²	1.0000000	9.22	9.22	
				MO sem LS =>		8.86	LS =>	MO com LS =>	8.86
				Valor do BDI =>		4.30		Valor com BDI =>	20.55

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ARQ-1.58	Próprio	APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO	COBE - COBERTURA	M	1.0000000	14.22	14.22	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6330000	14.11	8.93	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0.2110000	25.08	5.29	
				MO sem LS =>		6.49	LS =>	MO com LS =>	6.49
				Valor do BDI =>		3.77		Valor com BDI =>	17.99

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL - FASE I

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ARQ-1.59	Próprio	FIXAÇÃO DO EXAUSTOR	COBE - COBERTURA	UN	1.0000000	270.00	270.00	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8.0000000	19.64	157.12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8.0000000	14.11	112.88	
				MO sem LS =>		207.52	LS =>	MO com LS =>	207.52
				Valor do BDI =>		71.60		Valor com BDI =>	341.60

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D