MEMORIAL DE CÁLCULO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO

Revisão: R00

Data: 25/03/2022

Empresa projetista:



Projeto:

DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO

Cliente:

Prefeitura Municipal de **Pouso Alegre**

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO

h

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1 VIGIA NOTURNO

Horas 14,00 Dias 30,00 Meses 5,00 **Total 2100,00**

2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO

Total 5,00 meses

2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Total 1,00 U

2.3 BANHEIROS QUÍMICOS PARA FRENTE DE OBRA

Quantidade 2,00 U
Tempo 5,00 meses
Total 10,00 meses

	=\/=a::=:::							
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO								
2.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA CONTAINER								
Total	1,00	U						
	, 							
3 SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1 PLACA DE OBRA								
Quantidade	1,00	U						
Quantidade	1,00	J						
4 LOCAÇÕES								
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PEL	O MÉTODO	DA CE	RUZETA					
Poço de visita	8,00	U	PROJETO DE DRENAGEM					
Boca de lobo	6,00	U	PROJETO DE DRENAGEM					
Total	14,00	U						
4.2 EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CI	RUZETA							
Futaua a a tatal da tuba	202.00		DDO IETO DE DDENIA CEM					
Extensão total de tubo	383,00	m	PROJETO DE DRENAGEM					
5 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA								
5.1 CERQUITE EM TELA PLÁSTICA								
Comprimento de rede	383,00	m						
Quantidade de lados	2,00	u						
Total	766,00	m						
5.2 CONE DE SINALIZAÇÃO								
Quantidade Total	30,00	U						

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO							
5.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CAVALETE MI	ETÁLICO						
Área total das Placas	8,00	u					
5.4 CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO							
Quantidade Total	8,00	u					
5.5 PLACAS DE ADVRTÊNCIA E REGULAMENTAÇ	ÃO						
Quantidade de placa Área da placa		u m²					
Área total das Placas	1,25	m²					
5.6 POSTES							
Quantidade Total	5,00	U					
6 DEMOLIÇÕES							
6.1 CORTE DO PAVIMENTO ASFÁLTICO							
Comprimento de corte	65,05	m	DE ACORDO COM PROJETO DE DEMOLIÇÃO				
6.2 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REVESTIDO	COM ASFALT	О					
Área de pavimento Altura do pavimento Total		m² m m³	DE ACORDO COM PROJETO DE DEMOLIÇÃO				

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO						
6.3 REMOÇÃO DA CAMADA GRANULAR						
Área de pavimento	3136,20	m²	DE ACORDO COM PROJETO DE DEMOLIÇÃO			
Altura do pavimento	0,03	m				
Total	94,09	m³				
6.4 REMOÇÃO DE SARJETA						
Comprimento de sarjeta	525,81	m				
Largura	0,50	m				
Total	262,91	m²				
6.5 CARGA						
Volume de pavimento	150,05	m³	ITEM 6.2			
Volume de material granular	94,09	m³				
Área de sarjeta	262,91	m²				
Altura	0,07	m				
Sub total (volume de sarjeta)	18,40	m³				
Empolamento	30,00	%				
Voolume Total de Carga	341,30	m³				
6.6 TRANSPORTE						
Volume de carga	341,30	m³	QUANTIDADE DO ITEM 6.5			
Distância	6,10	Km	PROJETO DE DMT			
Total	2081,94	Km x m³				
6.7 ESPALHAMENTO DO MATERIAL						
Volume de carga	341,30	m³	QUANTIDADE DO ITEM 6.5			

PROJETO	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO						
7 DRENAGEM							
7.1 ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO							
7.1.1 BOMBA SUBMERSÍVEL							
Quantidade de meses Quantidade horas Total	2,00 200,00 400,00	meses h/mês h					
7.1.2 LOCAÇÃO DO GERADOR							
Quantidade de meses Quantidade horas Total	2,00 200,00 400,00	meses h/mês h					
7.1.3 ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO							
	1211,80	m²	PLANILHA DE CÁLCULO				
7.1.4 ESCORAMENTO DE VALA PONTALETEAMENTO)						
	410,36	m²	PLANILHA DE CÁLCULO				
7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA DRENAGEM							
7.2.1 VOLUME DE CORTE ATÉ 1,50M							
Volume de escavação da galeria Volume de escavação do ramal Volume de corte	663,68 178,95 842,63	m³ m³ m³	DE ACORDO COM O ANEXO I				

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO							
7.2.2 VOLUME DE CORTE DE 1,50M A 3,00M							
Volume de escavação da galeria	526,68	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I				
Volume de escavação do ramal	1,19	m³					
Volume de corte	527,87	m³					
7.2.3 VOLUME DE CORTE DE 3,00M A 5,00M							
Volume de escavação da galeria	48,41	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I				
7.2.4 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 0,8	80m ATÉ 1,5	0 - PROFUN	DIDADE ATÉ 1,50M				
Volume de reaterro da galeria	158,78	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I				
Volume de reaterro do ramal	163,37	m³					
Volume de reaterro	322,15	m³					
7.2.5 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA AT	É 1,50 - PR	OFUNDIDAD	DE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M				
Volume de reaterro da galeria	54,45	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I				
7.2.6 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 1,5	60m ATÉ 2,4	0m - PROFI	JNDIDADE ATÉ 1,50M				
Volume de reaterro da galeria	487,76	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I				
7.2.7 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 1,5	0m ATÉ 2,4	0m - PROFI	JNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M				
Volume de reaterro da galeria	70,31	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I				

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO						
7.3 EMPRESTIMO DE SOLO						
7.3.1 ARGILA PARA ATERRO						
Volume total de reaterro	934,67	m³	SOMATÓRIA DOS REATERROS			
Troca de solo	30,00	%				
Sub total(volume de reaterro necessário)	280,40	m³				
Coeficiente de contração	90,00	%				
Volume de solo	311,56	m³				
7.3.2 ESCAVAÇÃO E CARGA						
Volume de solo	311,56	m³	QUANTIDADE DO ITEM 7.3.1			
Empolamento	30,00	%				
TOTAL	405,02	m³				
7.3.3 TRANSPORTE						
Volume de carga	405,02	m³				
Distânica	8,00	km				
TOTAL	3240,19	m³ x km				
7.4 BOTA-FORA						
7.4.1 CARGA						
Volume total de reaterro	934,67	m³	SOMATÓRIA DOS REATERROS			
Coeficiente de contração	90,00	%				
Volume total de solo para reaterro	1038,52	m³				
Volume de reaterro com solo novo	311,56	m³	QUANTIDADE DO ITEM 7.3.1			
Volume total de reaterro com solo escavado	726,97	m³				
Volume total escavado	1418,91	m³	SOMATÓRIA DAS ESCAVAÇÕES			
Volume total de bota fora	691,94	m³				
Empolamento	30,00	%				
TOTAL	899,53					

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO						
10.2.2 TRANSPORTE						
Volume de carga Distânica TOTAL	899,53 6,10 5487,12	m³ km m³ x km	ITEM 7.4.1 Projeto de DMT - Bota fora de solo			
10.2.3 ESPALHAMENTO DO MATERIAL						
Volume de carga	899,53	m³	ITEM 7.4.1			
7.5 PREPARO DO FUNDO DA VALA						
7.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO						
Volume de lastro de concreto	188,97	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I			
7.5.2 LASTRO DE BRITA						
Volume de lastro de brita	22,13	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I			
7.5.3 EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RAC	CHÃO					
Volume de material granular	221,23	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I			
7.5.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA						
Volume de lastro de brita Coeficiente na composção Empolamento Volume do material granular -rachão Coeficiente na composção Empolamento Total	22,13 1,05 30,00 221,23 1,10 50,00 395,24	m³ m³/m³ % m³ m³/m³ % m³	ITEM 7.5.2 ITEM 7.5.3			

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO								
7.5.5 TRANSPORTE								
Volume de carga Distância Total	395,24 8,00 3161,90	m³ km m³ x km	ITEM 7.5.4 DE ACORDO COM O PROJETO DE DMT					
7.6 TUBOS DE CONCRETO ARMADO								
7.6.1 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 400MN	1							
Comprimento de tubo	94,00	m	PROJETO DE DRENAGEM					
7.6.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 400MM								
Comprimento de tubo	94,00	m	ITEM 7.6.1					
7.6.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500MN	1							
Comprimento de tubo	22,00	m	PROJETO DE DRENAGEM					
7.6.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARM	/ADO PA-2 D	N 500MM						
Comprimento de tubo	22,00	m	ITEM 7.6.3					
7.6.5 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600MN	1							
Comprimento de tubo	73,00	m	PROJETO DE DRENAGEM					
7.6.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARM	/ADO PA-2 D	N 600MM						
Comprimento de tubo	73,00	m	ITEM 7.6.5					
7.6.7 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 800MN	1							
Comprimento de tubo	194,00	m	PROJETO DE DRENAGEM					

PROJETO	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO							
7.6.8 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 800MM								
Comprimento de tubo	194,00	m	ITEM 7.6.7					
7.7. POÇO DE VISITA								
7.7.1 POÇO DE VISITA TIPO α (Ø 600 ÁTE 1000)								
PV REDE 600 mm PV REDE 800 mm Quantidade	2,00 5,00 7,00	u u u	PROJETO DE DRENAGEM					
7.7.2 POÇO DE VISITA TIPO β (Ø 600 ÁTE 1000)	7.7.2 POÇO DE VISITA TIPO β (Ø 600 ÁTE 1000)							
PV REDE 600 mm	1,00	U	PROJETO DE DRENAGEM					
7.8 BOCA DE LOBO								
7.8.1 BOCA DE LOBO SIMPLES								
Quantidade de boca de lobo	8,00	U	PROJETO DE DRENAGEM					
7.8.2 BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA								
Quantidade de boca de lobo	4,00	U	PROJETO DE DRENAGEM					
7.8.3 BOCA DE LOBO TRIPLA COMBINADA								
Quantidade de boca de lobo	2,00	U	PROJETO DE DRENAGEM					

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO							
8 PAVIMENTAÇÃO							
8.1 PAVIMENTO EM ASFALTO)						
8.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SU							
	Área do pavimento	3136,20	m²				
8.1.2 PAVIMENTO EM CBUQ							
	Área do pavimento	3136,20	m²	ITEM 8.1.1			
	Espessura	0,060	m				
	Total	188,17	m³				
8.1.3 CARGA							
	Volume de CBUQ	188,17	m³				
	Empolamento	30,00	%				
	Total	244,62	m³				
8.1.4 TRANSPORTE							
	Volume de carga	244,62	m³	ITEM 8.1.3			
	Distância	3,15	Km	PROJETO DE DMT			
	Total	770,56	Km x m³				
8.1.5 IMPRIMAÇÃO							
	Total	3136,20	m²	ITEM 8.1.1			
8.1.6 PINTURA DE LIGAÇÃO							
	Total	6272,40	m²	ITEM 8.1.1 X 2			

PROJETO	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO						
8.1.7 TRANSPORTE							
Área de imprimaçção	3136,20	m²	ITEM 8.1.5				
Coeficiente	0,0012	T/m²					
Área de pintura de ligação	6272,40	m²	ITEM 8.1.6				
Coeficiente	0,0005	T/m²					
Distância	235,00	Km					
Total	1621,42	Km x T					
8.1.8 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM BGS							
Área do pavimento	3136,20	m²	ITEM 8.1.1				
Espessura	0,200	m					
Total	627,24	m³					
8.1.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA							
Volume de bgs	627,24	m³	ITEM 8.1.8				
Empolamento	30,00	%					
Total	815,41	m³					
8.1.10 TRANSPORTE							
Volume de carga	815,41	m³	ITEM 8.1.9				
Distância	8,00	km	PROJETO DE D.M.T.				
Total	6523,30	m³ x km					
8.2 SARJETA							
8.2.1 SARJETA COM 15% DE INCLINAÇÃO							

Total

525,81 m

PROJETO DE DEMOLIÇÃO

	PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO							
9 LIMPEZA DA OBRA	1							
9.1 LIMPEZA PERMANI	ENTE DA OBRA							
	Dias Meses Total	22,00 5,00 110,00	dias					
9.2 CARGA								
	Dias Volume de material Total	110,00 0,80 88,00	dias m³/dia m ³					
9.3 TRANSPORTE								
	Volume de carga Distância Total	88,00 7,70 677,60	m³ Km Km x m³	PROJETO DE DMT				
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Eng.ª C	Civil Flávia Cristina Barbosa				

CREA - MG- 187.842/D