MEMORIAL DE CÁLCULO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO

Revisão: **R01**Data: **27/03/2023**

Empresa projetista:



Projeto:

DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO



PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO

h

			~		
- 4	ADMIN	ICTDA	$\sim \sim$	DE /	
- 1	ADIVITIN	ISIKA	CAU	ᇆ	JDRA

1.1 CONFORME ACORDÃO TCU 2622/13, 4,13% DO VALOR TOTAL DA OBRA PARA CUSTO DIRETO

Total sem a administração da obra Porcentagem conforme acordão 1.696.621,53 Reais 4,13 % DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total 70.070,47 Reais

2 EQUIPE TÉCNICA E SEGURANÇA

2.1 VIGIA NOTURNO

Horas 14,00 Dias 30,00 Meses 6,00 **Total 2.520,00**

2.2 ENGENHEIRO CIVIL

Total 6,00 meses

3 CANTEIRO DE OBRA

3.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO

Total 6,00 meses

3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

otal 1,00 u

3.3 BANHEIROS QUÍMICOS PARA FRENTE DE OBRA

 Quantidade
 2,00
 u

 Tempo
 6,00
 meses

 Total
 12,00
 meses

3.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA CONTAINER

Total 1,00 u

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 PLACA DE OBRA

Quantidade 1,00 u

5 LOCAÇÕES

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA

Poço de visita 8,00 u DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM
Boca de lobo 14,00 u DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM
Total 22,00 u

5.2 EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA

Extensão total de tubo 383,00 m DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM

6 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA

6.1 CERQUITE EM TELA PLÁSTICA

Comprimento de rede 383,00 m Quantidade de lados 2,00 u Total 766,00 m

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO						
6.2 CONE DE SINALIZAÇÃO						
Quantidade Total	30,00	u				
6.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CAVALETE MET	6.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CAVALETE METÁLICO					
Ámar Andal da a Planca	0.00					
Área total das Placas	8,00	u				
6.4 CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO						
Quantidade Total	8,00	u				
	~ _					
6.5 PLACAS DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇA	AO					
Quantidade de placa	5,00	u				
Área da placa	0,25	m²				
Área total das Placas	1,25	m²				
6.6 POSTES						
0.01 00120						
Quantidade Total	5,00	u				
7 DEMOLIÇÕES						
7.1 CORTE DO PAVIMENTO ASFÁLTICO						
Comprimento de corte	65,05	m	DE ACORDO COM O PROJETO DE DEMOLIÇÃO			
Comprimento de corte	05,05	111	DE ACONDO COM O PROJETO DE DEMOLIÇÃO			
7.2 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REVESTIDO (COM ASFALTO)				
Área de pavimento	3.136,20	m²	DE ACORDO COM O PROJETO DE DEMOLIÇÃO			
Altura do pavimento	0,23	m				
Total	150,05	m³				
7.3 REMOÇÃO DA CAMADA GRANULAR						
		•				
Área de pavimento Altura do pavimento	3.136,20 0,03	m² m	DE ACORDO COM O PROJETO DE DEMOLIÇÃO			
Total	94,09	m³				
7.4 REMOÇÃO DE SARJETA						
Comprimento de sarjeta	525,81	m				
Largura	0,50	m				
Total	262,91	m²				
7.5 CARGA						
Values de marinos de	150.05	m3	QUANTDADE DO ITEM 7.0			
Volume de pavimento Volume de material granular	150,05 94,09	m³ m³	QUANTDADE DO ITEM 7.2			
Área de sarjeta	262,91	m²				
Altura	0,07	m				
Sub total (volume de sarjeta) Empolamento	18,40 30,00	m³ %				
Voolume Total de Carga	341,30	m³				
7.6 TRANSPORTE						
/.0 IRANSPURIE						
Volume de carga	341,30	m³	QUANTIDADE DO ITEM 7.5			
Distância Total	6,10 2 081 94	km km v m³	DE ACORDO COM O PROJETO DE DMT			
l Otal	2.081,94	km x m³				
7.7 ESPALHAMENTO DO MATERIAL						
Volume de carga	341,30	m³	QUANTIDADE DO ITEM 7.5			
Volume de Carga	0 -1 1,00					

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO				
8 DRENAGEM				
8.1 ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO				
8.1.1 BOMBA SUBMERSIVEL				
Quantidade de meses	2,00	meses		
Quantidade horas	200,00	h/mês		
Total	400,00	h		
8.1.2 LOCAÇÃO DO GERADOR				
Quantidade de meses	2,00	meses		
Quantidade horas Total	200,00 400,00	h/mês h		
	400,00	"		
8.1.3 ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO				
	1.211,80	m²	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.1.4 ESCORAMENTO DE VALA PONTALETEAMENTO				
	222.52	2	DE LOORDO COMO ANEVO L	
	332,53	m²	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA DRENAGEM				
8.2.1 VOLUME DE CORTE ATÉ 1,50 m				
Volume de escavação da galeria	682,58	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
Volume de escavação do ramal	141,00	m³		
Volume de corte	823,58	m³		
8.2.2 VOLUME DE CORTE DE 1,50 m A 3,00 m				
Volume de escavação da galeria	682,57	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
Volume de escavação do ramal	0,94	m³		
Volume de corte	683,51	m³		
8.2.3 VOLUME DE CORTE DE 3,00 m A 5,00 m				
Volume de escavação da galeria	223,06	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.2.4 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 0,8	0 m ATÉ 1,50	m - PROFUNI	DIDADE ATÉ 1,50 m	
Volume de reaterro da galeria	158,78	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
Volume de reaterro do ramal	129,72	m³		
Volume de reaterro	288,50	m³		
8.2.5 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA AT	É 1,50 m- PR	OFUNDIDADE	DE 1,50 m ATÉ 3,00 m	
Volume de reaterro da galeria	54,45	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
	•			
8.2.6 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 1,5	0 m ATE 2,40	m - PROFUNI	DIDADE ATE 1,50 m	
Volume de reaterro da galeria	507,92	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.2.7 VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 1,5	i0 m ATÉ 2.40	m - PROFUN	IDIDADE DE 1,50 m ATÉ 3,00 m	
Volume de reaterro da galeria	70,31	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.3 EMPRÉSTIMO DE SOLO				
8.3.1 ARGILA PARA ATERRO				
Volume total de reaterro	921,18	m³	SOMATÓRIA DOS REATERROS	
Troca de solo Sub total(volume de reaterro necessário)	30,00 276,35	% m³		
Coeficiente de contração	90,00	m³ %		
Volume de solo	307,06	m³		
8.3.2 ESCAVAÇÃO E CARGA				
Volume de solo	307,06	m³	QUANTIDADE DO ITEM 8.3.1	
Empolamento	307,06	m° %	SOMETIMANE NOTHER 6.3.1	
TOTAL	399,18	m³		

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO				
8.3.3 TRANSPORTE				
Volume de carga	399,18	m³		
Distânica TOTAL	8,00 3.193,42	km m³ x km		
0 4 DOTA FORA				
8.4 BOTA-FORA				
8.4.1 CARGA				
Volume total de reaterro	921,18	m³	SOMATÓRIA DOS REATERROS	
Coeficiente de contração	90,00	%		
Volume total de solo para reaterro Volume de reaterro com solo novo	1.023,53 307,06	m³ m³	QUANTIDADE DO ITEM 8.3.1	
Volume total de reaterro com solo escavado	716,47	m³	QUANTIDADE DO ITEM 6.3.1	
Volume total escavado	1.730,15	m³	SOMATÓRIA DAS ESCAVAÇÕES	
Volume total de bota fora	1.013,68	m³		
Empolamento	30,00	%		
TOTAL	1.317,78	m³		
8.4.2 TRANSPORTE				
Volume de carga	1.317,78	m³	QUANTIDADE DO ITEM 8.4.1	
Distânica	5,45	km	PROJETO DE DMT - BOTA FORA DE SOLO	
TOTAL	7.181,90	m³ x km		
8.4.3 ESPALHAMENTO DO MATERIAL				
Volume de carga	1.317,78	m³	QUANTIDADE DO ITEM 8.4.1	
8.5 PREPARO DO FUNDO DA VALA 8.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO				
Volume de lastro de concreto	101,67	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.5.2 LASTRO DE BRITA				
Volume de lastro de brita	22,76	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.5.3 EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RA	CHÃO			
Volume de material granular	227,53	m³	DE ACORDO COM O ANEXO I	
8.5.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA				
Volume de lastro de brita	22.76	m³	QUANTIDADE DO ITEM 8.5.2	
Coeficiente na composição	1,05	m³/m³	QUARTIDADE DO ITEM 0.0.2	
Empolamento	30,00	%		
Volume do material granular - rachão	227,53	m³	QUANTIDADE DO ITEM 8.5.3	
Coeficiente na composição	1,10	m³/m³		
Empolamento Total	50,00 406,49	% m³		
8.5.5 TRANSPORTE				
Volume de carga	406,49	m³	QUANTIDADE DO ITEM 8.5.4	
Distância	8,00	km	DE ACORDO COM O PROJETO DE DMT	
Total	3.251,94	m³ x km		
8.6 TUBOS DE CONCRETO ARMADO				
8.6.1 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 400 mm	1			
Comprimento de tubo	94,00	m	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM	
8.6.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500 mm	1			
Comprimento de tubo	22,00	m	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM	
8.6.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600 mm	1			
Comprimento de tubo	73,00	m	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM	
8.6.4 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 800 mm				
Comprimento de tubo	194,00	m	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM	

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO			
8.7 POÇO DE VISITA	201112 2112		
8.7.1 POÇO DE VISITA TIPO α (Ø 600 ATÉ 1000 mm)			
PV REDE 600 mm	2,00	u	
PV REDE 800 mm	5,00	u	
Quantidade	7,00	u	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM
8.7.2 POÇO DE VISITA TIPO β (Ø 600 ATÉ 1000 mm)			
PV REDE 600 mm	1,00	u	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM
F V NEDE 000 IIIIII	1,00	u	DE AGORDO GOM OT ROUETO DE BREINAGEM
8.8 BOCA DE LOBO			
8.8.1 BOCA DE LOBO SIMPLES			
Quantidade de boca de lobo	8,00	u	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM
8.8.2 BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA			
0.0.2 BOOM DE LOBO BOI LA COMBINADA			
Quantidade de boca de lobo	4,00	u	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM
8.8.3 BOCA DE LOBO TRIPLA COMBINADA			
Quantidade de boca de lobo	2,00	u	DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM
9 PAVIMENTAÇÃO			
9.1 PAVIMENTO EM ASFALTO 9.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO			
Área do pavimento	3.136,20	m²	
9.1.2 PAVIMENTO EM CBUQ			
Área do pavimento	3.136,20	m²	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.1
Espessura	0,06	m	QOLUMBI DE DO IL EMOLI.
Total	188,17	m³	
9.1.3 CARGA			
Volume de CBUQ	188,17	m³	
Empolamento	30,00	%	
Total	244,62	m³	
9.1.4 TRANSPORTE			
		_	
Volume de carga Distância	244,62 3,15	m³ km	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.3 DE ACORDO COM O PROJETO DE DMT
Total	770,56	km x m³	BEAGONDS COM OT NOVETO BE BINT
o 4 5 IMPRIMAÇÃO			
9.1.5 IMPRIMAÇÃO			
Total	3.136,20	m²	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.1
9.1.6 PINTURA DE LIGAÇÃO			
	6 070 40	ma?	QUANTIDADE DO ITEMA 44 V.C.
Total	6.272,40	m²	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.1 X 2
9.1.7 TRANSPORTE			
Área de imprimação	3.136,20	m²	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.5
Coeficiente	0,0012	T/m²	
Área de pintura de ligação Coeficiente	6.272,40 0,0005	m² T/m²	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.6
Distância	235,00	km	
Total	1.621,42	km x T	
9.1.8 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM BGS			
Área do pavimento	3.136,20	m²	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.1
Espessura	0,20	m	GOTTIMAL DO ITEMATIT
Total	627,24	m³	

PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO				
9.1.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA				
Volume de bgs Empolamento Total	627,24 30,00 815,41	m³ % m ³	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.8	
9.1.10 TRANSPORTE				
Volume de carga Distância Total	815,41 8,00 6.523,30	m³ km m³ x km	QUANTIDADE DO ITEM 9.1.9 DE ACORDO COM O PROJETO DE D.M.T.	
9.2 SARJETA				
9.2.1 SARJETA COM 15% DE INCLINAÇÃO				
Total	525,81	m	DE ACORDO COM O PROJETO DE DEMOLIÇÃO	
10 LIMPEZA DA OBRA				
10.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA				
Dias Meses Total	22,00 6,00 132,00	dias		
10.2 CARGA				
Dias Volume de material Total	132,00 0,80 105,60	dias m³/dia m³		
10.3 TRANSPORTE				
Volume de carga Distância Total	105,60 6,10 644,16	m³ km km x m³	DE ACORDO COM O PROJETO DE DMT	
10.4 ESPALHAMENTO DO MATERIAL				
Volume de carga	105,60	m³	QUANTIDADE DO ITEM 10.2	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.^a Civil Flávia Cristina Barbosa CREA - MG- 187.842/D