

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - R01

C1 ARQ							UN
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PORTAS							85,48
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	TABELAS	
						Valor Total	COTAÇÃO
							SINAPI
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	10851	UN	R\$ 48,94	1	R\$ 48,94		SINAPI
BOTÃO FRANCÊS PARA FIXAÇÃO 4 UNIDADES	COT02 ARQ	UN	R\$ 31,60	1	R\$ 31,60		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,35	R\$ 4,94		SINAPI
C1 HIDRO							UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							6,38
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	TABELAS	
						Valor Total	COTAÇÃO
							SINAPI
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	122	UN	R\$ 58,71	0,007	R\$ 0,41		SINAPI
JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	3531	UN	R\$ 2,46	1	R\$ 2,46		SINAPI
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	R\$ 50,99	0,008	R\$ 0,41		SINAPI
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	38383	UN	R\$ 1,99	0,03	R\$ 0,06		SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	R\$ 14,59	0,09	R\$ 1,31		SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$ 19,15	0,09	R\$ 1,72		SINAPI
C2 HIDRO							UN
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.							9,05
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	TABELAS	
						Valor Total	COTAÇÃO
							SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	20078	UN	R\$ 21,50	0,02	R\$ 0,43		SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	20085	UN	R\$ 1,30	1	R\$ 1,30		SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	820	UN	R\$ 5,80	1	R\$ 5,80		SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	R\$ 14,59	0,045	R\$ 0,66		SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$ 19,15	0,045	R\$ 0,86		SINAPI
C3 HIDRO							UN
JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32MM X 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO.							11,56
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	TABELAS	
						Valor Total	COTAÇÃO
							SINAPI
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	122	UN	R\$ 58,71	0,009	R\$ 0,53		SINAPI
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3538	UN	R\$ 4,31	1	R\$ 4,31		SINAPI
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	R\$ 50,99	0,011	R\$ 0,56		SINAPI
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	38383	UN	R\$ 1,99	0,06	R\$ 0,12		SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	R\$ 14,59	0,179	R\$ 2,61		SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$ 19,15	0,179	R\$ 3,43		SINAPI
C4 HIDRO							UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.							28,38
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	TABELAS	
						Valor Total	COTAÇÃO
							SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	R\$ 2,59	1	R\$ 2,59		SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	R\$ 1,46	1	R\$ 1,46		SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3659	UN	R\$ 16,95	1	R\$ 16,95		SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	20078	UN	R\$ 21,50	0,092	R\$ 1,98		SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	R\$ 14,59	0,16	R\$ 2,33		SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$ 19,15	0,16	R\$ 3,06		SINAPI
C5 HIDRO							UN
SUPORTE METÁLICO PARA CAIXA D'ÁGUA							1.050,00
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	TABELAS	
						Valor Total	COTAÇÃO
							SINAPI
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	ED-49664	KG	R\$ 10,50	100	R\$ 1.050,00		SETOP