

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO - TELHADO METÁLICO - UBS SÃO GERALDO

Revisão: R00

Projeto: TELHADO METÁLICO - UBS SÃO GERALDO		 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Responsável: 
Data: 17/01/2020	BDI: 24,23%		Data Base SINAPI: NOVEMBRO/2019 - DESONERADA Data Base SETOP: AGOSTO/2019 - DESONERADA

TELHADO METÁLICO - UBS SÃO GERALDO

REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
1	TELHADO								
1.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	ED-49669	SETOP	M2	1.014,00	R\$ 76,05	R\$ 94,48	R\$ 77.114,70	R\$ 95.802,72
1.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ED-48428	SETOP	M2	325,51	R\$ 48,67	R\$ 60,46	R\$ 15.842,57	R\$ 19.680,33
1.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94231	SINAPI	M	58,38	R\$ 34,28	R\$ 42,59	R\$ 2.001,27	R\$ 2.486,40
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97650	SINAPI	M2	325,51	R\$ 4,79	R\$ 5,95	R\$ 1.559,19	R\$ 1.936,78
1.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97647	SINAPI	M2	325,51	R\$ 2,23	R\$ 2,77	R\$ 725,89	R\$ 901,66
							TELHADO	R\$ 97.243,62	R\$ 120.807,91
							TOTAL - REFORMA	R\$ 97.243,62	R\$ 120.807,91
							BDI 31,29%	R\$ 23.564,29	R\$ 23.564,29
							CUSTO TOTAL	R\$ 120.807,91	R\$ 120.807,91

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ENG. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA
 CREA - MG 187.842/D