

CURVA ABC- VERTEDEIRO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE

Revisão: R01

Data: 19/07/2022

Empresa projetista:



Projeto:

VERTEDEIRO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:



SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais
SETOP - 04/2022 - Minas Gerais

BDI 1:

24,23%

PROJETO EXECUTIVO - VERTEDEIRO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit. Com BDI	Total	Total dom BDI	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
DAC-091-01	Próprio	ENSECADEIRA	U	2162	R\$ 9,70	R\$ 12,05	R\$ 20.971,40	R\$ 26.052,10	20,06%	20,06%
DAC-091-03	Próprio	COMPORTA VERTEDEIROA- MATERIAL E INSTALAÇÃO	U	1	R\$ 20.126,40	R\$ 25.003,02	R\$ 20.126,40	R\$ 25.003,02	19,25%	39,30%
DAC-091-07	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 8 HORAS DIÁRIAS	DIA	88	R\$ 129,68	R\$ 161,10	R\$ 11.411,84	R\$ 14.176,80	10,91%	50,22%
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	649,25	R\$ 2,33	R\$ 2,89	R\$ 7.526,38	R\$ 9.335,32	7,19%	57,41%
ARM-AÇO-020	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	572,12	R\$ 12,43	R\$ 15,44	R\$ 7.111,45	R\$ 8.833,53	6,80%	64,21%
IIO-SAN-005	SETOP	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÉS	8	R\$ 800,00	R\$ 993,84	R\$ 6.400,00	R\$ 7.950,72	6,12%	70,33%
94308	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	80,42	R\$ 70,99	R\$ 88,19	R\$ 5.709,01	R\$ 7.092,23	5,46%	75,79%
DAC-091-04	Próprio	CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO	M	472	R\$ 11,11	R\$ 13,80	R\$ 5.243,92	R\$ 6.513,60	5,01%	80,80%
EST-CON-090	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,83	R\$ 597,77	R\$ 742,60	R\$ 3.484,99	R\$ 4.329,35	3,33%	84,13%
ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÉS	4	R\$ 675,02	R\$ 838,57	R\$ 2.700,08	R\$ 3.354,28	2,58%	86,72%
100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	98,37	R\$ 6,49	R\$ 8,06	R\$ 2.671,51	R\$ 3.317,78	2,55%	89,27%
101271	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m³	93	R\$ 24,47	R\$ 30,39	R\$ 2.275,71	R\$ 2.826,27	2,18%	91,45%
EST-FOR-015	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	33,55	R\$ 62,11	R\$ 77,15	R\$ 2.083,79	R\$ 2.588,38	1,99%	93,44%
IIO-PLA-015	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM CORTES DE 10MM PARA PERMITIR A COLOCAÇÃO DE UM CILINDRO DE 10MM DE DIÂMETRO E EMBASSAMENTO DE PEDRISCO COM AREIA GROSSA	U	1	R\$ 1.768,20	R\$ 2.196,63	R\$ 1.768,20	R\$ 2.196,63	1,69%	95,13%
DAC-091-06	Próprio	EMBASSAMENTO DE PEDRISCO COM AREIA GROSSA	m³	5,25	R\$ 208,75	R\$ 259,33	R\$ 1.095,93	R\$ 1.361,48	1,05%	96,18%
IIO-CON-005	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	1	R\$ 700,55	R\$ 870,29	R\$ 700,55	R\$ 870,29	0,67%	96,85%
IIO-LIG-010	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1	R\$ 624,72	R\$ 776,08	R\$ 624,72	R\$ 776,08	0,60%	97,45%
DAC-091-05	Próprio	AGULHAMENTO COM PEDRA DE MÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL	m²	3,95	R\$ 103,71	R\$ 128,83	R\$ 409,65	R\$ 508,87	0,39%	97,84%
DAC-091-02	Próprio	PROTEÇÃO DA BASE COM PEDRA DE MÃO	M³	2,65	R\$ 139,16	R\$ 172,87	R\$ 368,77	R\$ 458,10	0,35%	98,19%
IIO-LIG-005	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1	R\$ 349,92	R\$ 434,70	R\$ 349,92	R\$ 434,70	0,33%	98,53%
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	27,64	R\$ 12,22	R\$ 15,18	R\$ 337,76	R\$ 419,57	0,32%	98,85%
97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,08	R\$ 80,30	R\$ 99,75	R\$ 327,62	R\$ 406,98	0,31%	99,16%

CURVA ABC- VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE								Revisão:	R01	
Empresa projetista:		Projeto:			Cliente:			Data:	19/07/2022	
		VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE			 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre			Bancos:		
								SINAPI - 06/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 04/2022 - Minas Gerais		
								BDI 1: 24,23%		
PROJETO EXECUTIVO - VERTEDOURO DO LAGO DO FÓRUM DE POUSO ALEGRE										
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Unit. Com BDI	Total	Total dom BDI	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
DEM-CON-030	SETOP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	1,88	R\$ 146,18	R\$ 181,59	R\$ 274,81	R\$ 341,38	0,26%	99,42%
00013244	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	4	R\$ 45,30	R\$ 56,27	R\$ 181,20	R\$ 225,08	0,17%	99,60%
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	7,75	R\$ 1,37	R\$ 1,70	R\$ 181,15	R\$ 224,80	0,17%	99,77%
TRA-CAR-005	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	4,15	R\$ 32,42	R\$ 40,27	R\$ 134,54	R\$ 167,12	0,13%	99,90%
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,75	R\$ 8,43	R\$ 10,47	R\$ 95,59	R\$ 118,72	0,09%	99,99%
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	27,63	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 9,39	R\$ 11,60	0,01%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D