



Muzambinho, 24 de Junho de 2020

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE / MG

A/C: Comissão Permanente de Licitação

Fone: (35) 3449-4088

e-mail: [editaismpa@gmail.com](mailto:editaismpa@gmail.com)

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2020

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA DE LIGAÇÃO ENTRE O BAIRRO FAISQUEIRA E A BR-459.**

**REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.**

A empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, com sede na Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, vem por meio deste apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL EM EPÍGRAFE.**

Os resultados das sondagens no trecho da implantação da Avenida de Ligação entre o Bairro Faisqueira a BR-459, apresentados no **Relatório de Sondagens e na Memória de Cálculo página 17** da DAC Engenharia, demonstram:

- ✚ A predominância de argilas de mole a muito mole em profundidade entre 2,45 e 4,0 metros em 88% dos furos de sondagem;
- ✚ que abaixo da camada de argila observada, encontra-se uma camada com predominância de areia de fofa a medianamente compacta;
- ✚ que alguns furos apresentaram ocorrência de areia e silte na primeira camada do subsolo, com profundidade entre 4,45 e 6,45 metros;
- ✚ que o furo SP-020 apresentou, diferentemente do restante das sondagens, lixo/entulho de consistência fofa nos primeiros 3,45 metros de profundidade;
- ✚ que o nível do lençol freático oscila entre 0 e 4 metros nas sondagens, **COM MÉDIA DE 1,80 METROS.**



Na planilha orçamentária da licitação, está descrito **REMOÇÃO DE SOLO MOLE** no subitem 3.1, contudo a remuneração do subitem **3.1.1. ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA** se refere a material de 1ª categoria sem a presença de solo mole. Assim sendo, o serviço de **REMOÇÃO DE SOLO MOLE** não está sendo remunerado na planilha orçamentária de custos da obra.

3.		TERRAPLENAGEM			
3.1.		REMOÇÃO DE SOLO MOLE			
3.1.1.	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	424.844,00

Ilustrando o nosso questionamento, o preço do item **3.1.1 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA** tem como referência a Tabela do SETOP – Região Sul COM Desoneração – Data Base Janeiro/2020.

Mantendo-se os mesmos parâmetros adotados pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre no que tange a Tabela de Referência de Preço Unitário, temos, conforme apresentado abaixo, a descrição para o serviço de **REMOÇÃO DE SOLO MOLE**.



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

SUBSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRETORIA DE ENGENHARIA E QUALIDADE


**TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO**  
**REGIÃO SUL**  
**C/ DESONERAÇÃO** **JANEIRO/2020**

CÓDIGO	SETOP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO
ED-51119	TER-ESC-095	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	M3	

Diante do exposto acima, entendemos que o serviço de **REMOÇÃO DE SOLO MOLE** não está sendo remunerado na planilha orçamentária da obra, uma vez que o item **3.1.1 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA** se refere a material de 1ª categoria.

Desta forma, solicitamos à esta Municipalidade o esclarecimento ao questionamento apresentado.

Atenciosamente,

  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Lidiane Faria Caetano Pereira  
ENG. CIVIL – CREA/MG 82947/D