

1) ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA:

- ✓ 1 placa para descrição da obra
- ✓ 1 banheiro químico para todo o período da obra – 3 meses
- ✓ 1 container para guardar equipamentos da obra – 3 meses
- ✓ 1 mobilização e 1 desmobilização do canteiro
- ✓ 1 ligação de água para o container
- ✓ 1 ligação de energia para o container

2) SERVIÇOS PRELIMINARES:

- ✓ Revolvimento do solo: 85% área do canteiro que é de 6.566,57 – uma vez que há espécies ocupando 15% da área do canteiro e há espaços que serão preenchidos por pedras, argila expandida, seixo rolado, etc.
- ✓ Remoção e replantio de espécie: Há um Ypê na rotatória que deverá ser realocado, foi consideradas mais 2 espécies, tendo em vista que até a execução da obra, mais espécies possam aparecer. É uma área que muitas pessoas têm acesso e os moradores costumam plantar árvores no local.
- ✓ Poda em árvores: foram contadas 76 espécies no local, foi considerado 36 com diâmetro menor de 0,2 m e 40 entre 0,2 e 0,4 m.
- ✓ Carga de entulho: área de revolvimento do solo x 0,15 m.
- ✓ Transporte de entulho: Carga de entulho x 10 km.

3) TERRA VEGETAL E ADUBAÇÃO DO SOLO:

- ✓ Terra Vegetal: área de revolvimento do solo x 0,10 m.
- ✓ Transporte da terra vegetal: volume de terra vegetal x 10 km.
- ✓ Aplicação de adubo: área de revolvimento do solo.
- ✓ Aplicação de calcário: área de revolvimento do solo.
- ✓ Fertilizante: 300 g por espécie arbustiva e por árvore.

4) PLANTIO DE ESPÉCIES E PAISAGISMO

- ✓ Plantio de Forração: área de revolvimento do solo.
- ✓ Plantio de Arbusto: conforme tabela de quantidades do projeto.
- ✓ Plantio de Árvore: conforme tabela de quantidades do projeto.
- ✓ Lastro de Seixo: conforme tabela de quantidades do projeto x 0,5 m.
- ✓ Pedra de Mão: conforme tabela de quantidades do projeto.
- ✓ Argila Expandida: conforme tabela de quantidades do projeto.

- ✓ Transporte da Pedra de Mão e Seixo Rolado: soma das quantidades x 10 km.
- ✓ Ripa de Madeira para tutor: 8,62 m por muda.
- ✓ Caibro de madeira para tutor 7,6 m por muda.
- ✓ Sisal para amarração da muda: 20 kg.
- ✓ Coordenação: 160 horas.

5) SERVIÇOS FINAIS

- ✓ Limpeza permanente da obra: todo o período da obra.
- ✓ Irrigação: Inicialmente todos os dias, depois dia sim, 2 dias não. Considerados 2 meses.

Flávia Cristina Barbosa
Coordenadora de Projetos
CREA/MG: 187.842/D
(35) 9.9182-7235