


Projeto:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PANTANO

Responsável:




Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Informações:	
Data:	10/9/2021
BD-1	26,52%
BD-2	20,25%
Referências:	
SINAPI	Jul-21
SETOP	Apr-21
SICRO	Apr-21

PROLETO EXECUTIVO - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PANTANO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96626 SINAPI		APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS DUAS DEMAOIS AF_11/2016	PINT - PINTURAS	m²	1.116,64	12,44	13.891,00	17,27	17,27
98622 SINAPI		ALABRADO EM MOLDORES DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO INCLUSIVE ALURETA EM CONCRETO. AF_08/2018	URBA - URBANIZACAO	M	42,0	160,23	6.729,66	8,37	25,64
ED-7/96 SETOP		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO		m²	8,28	466,05	4.099,01	5,10	30,74
99861 SINAPI		GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4 8 MM. AF_04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	7,35	524,13	3.852,35	4,79	35,53
ARC-1-37 Proprio		INSTALACAO DE MOLDORES DE CONCRETO PONTA VIRADA	PAPE - PAREDES/PAINES	UN	20,0	151,28	3.025,60	3,76	39,29
PNLUX-005 SETOP		LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCCAO DE TINTA		m²	1.212,97	2,48	2.947,51	3,67	42,96
98415 SINAPI		APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_08/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.116,64	2,60	2.903,26	3,61	46,57
ARC-1-39 Proprio		INSTALACAO DE TELAS DE ALABRADO	PAPE - PAREDES/PAINES	m²	53,99	52,87	2.854,45	3,55	50,12
DIV-FED-020 SETOP		DIVISORIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO CROMADO		m²	482,32	4,82	2.228,98	2,77	52,89
LIM-DE-RD-005 SETOP		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SERP - SERVICOS PRELIMINARES	m²	53,99	40,80	2.202,79	2,74	55,63
ARC-1-32 Proprio		REMOCCAO DAS TELAS DE ALABRADO	SERP - SERVICOS PRELIMINARES	M	42,0	47,85	2.010,12	2,50	58,13
ARC-1-36 Proprio		REMOCCAO DE ALABRADO COMPLETO	COBE - COBERTURA	m²	40,92	41,87	1.713,32	2,13	60,26
94210 SINAPI		TELHAMENTO COM TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10º COM ATE 2 AGULAS, INCLUSIVE RECAMENTO. AF_07/2019		U	1,0	1.627,82	1.627,82	2,02	62,28
IIO-PLA-015 SETOP		FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SAO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 28 AS CHAPAS SERAO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METALICA COM VIGA U 2" ENRUECIDA E METALON 20MMX20MM, 334		m²	6,46	245,32	1.584,75	1,97	64,25
SEER-POUR-056 SETOP		PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO		MES	3,0	515,00	1.545,00	1,92	66,17
IIO-SAN-006 SETOP		BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENCCAO	PAPE - PAREDES/PAINES	UN	10,0	148,72	1.487,20	1,05	67,22
ARC-1-38 Proprio		INSTALACAO DE MOLDORES DE CONCRETO PONTA RETA	PISO - PISOS	m²	29,66	46,54	1.380,97	1,72	68,94
87251 SINAPI		REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_09/2014		UN	8,0	150,55	1.204,40	1,50	70,44
COT-ELE-5,5 Proprio		LAMPADA LED 100W	Equipamento para Aquisicao Permanente	m²	44,73	26,40	1.180,87	1,47	71,91
PN-ESM-036 SETOP		PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA DUAS (2) DEMAOIS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,87, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	170,37	6,93	1.180,66	1,47	73,38
87755 SINAPI		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BENTONITA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO	INEL - INSTALACOES HIDROSANITARIAS	UN	29,66	36,10	1.070,72	1,33	74,71
96988 SINAPI		ACABAMENTO NAO RETORCADO ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	3,0	354,18	1.052,54	1,32	76,03
97914 SINAPI		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAVA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XMM	511,91	1,97	1.008,46	1,25	77,28
88489 SINAPI		ATE 30 KM UNIDADE MAXIMA AF_07/2020	PINT - PINTURAS	m²	86,34	11,64	1.004,99	1,25	78,53
ARC-1-44 Proprio		APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS AF_09/2014	SEES - SERVICOS ESPECIAIS	UN	2,0	476,22	952,44	1,18	80,71
		MANUTENCCAO NAS TRAVES DE GOL							



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COT-ARO-1.7 Proprio		REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA							
83368 SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_022021	Material	M²	150,0	6,34	951,00	1,18	85,23
ARO-1.33 Proprio		REMOÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO - FONTE VIRADA E PONTA RETA	MONT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	16,48	55,81	916,74	1,14	86,38
89554 SINAPI		IMPLEMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA E BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS AF_062018	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	30,0	30,56	917,40	1,14	87,52
ARO-1.40 Proprio		MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	29,66	29,32	860,63	1,08	88,60
86995 SINAPI		REATERRO MANUAL AFILUADO COM SOQUETE AF_102017	ESQV - ESQUADRAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	10,6	68,98	744,98	0,93	89,53
COT-ARO-1.6 Proprio		PAR DE REDE EM NYLON PARA TRAVE DE GOL FIO 4MM	MONT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	16,48	33,84	557,68	0,69	90,22
ARO-1.21 Proprio		REVISÃO ELÉTRICA	Material	UN	1,0	529,00	529,00	0,66	90,88
88488 SINAPI		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS AF_062018	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	475,68	475,68	0,59	91,47
92419 SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES FECHADO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_062020	PINT - PINTURAS	m²	36,0	13,10	471,60	0,59	92,05
102162 SINAPI		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BRAGLETE AF_072021 P	FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	m²	6,44	68,82	441,91	0,55	92,60
ED-13244 SETOP		LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINARIA	ESQV - ESQUADRAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,68	236,15	366,73	0,49	93,10
COT-HIDRO-1.12 Proprio		CORTA, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50660	Material	UN	9,0	30,01	270,09	0,34	93,43
ARM-ACO-020 SETOP		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250L, COM TAMPA	Material	UN	1,0	260,00	260,00	0,32	93,76
COT-HIDRO-1.11 Proprio		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450V/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122016	Material	KG	19,35	12,95	250,77	0,31	94,07
91924 SINAPI		PISO CIMENTADO, TRACO 1,3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA MASSA AF_062020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	244,00	244,00	0,30	94,37
89890 SINAPI		APLICAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	PISO - PISOS	M	96,28	2,48	238,77	0,30	94,67
89493 SINAPI		TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - REVISÃO DO TELHADO	PINT - PINTURAS	m²	6,88	34,77	232,26	0,29	94,96
RIS-API-005 SETOP		CHUVEIRO DUCHA/UA FRIA ELÁSTICA COM REGISTRO ACOPLADO BRANCO	Material	m²	2,29	96,34	220,61	0,27	95,23
89336 SINAPI		FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	28,66	7,05	208,10	0,26	95,49
ARO-1.41 Proprio		EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PO QUÍMICO 2,4.20.B.C. CAPACIDADE 6 KG	COBE - COBERTURA FUES - FUNDADOES E ESTRUTURAS	UN	5,0	37,31	196,55	0,23	95,72
EST-1.1 Proprio		PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	10,0	17,81	178,10	0,22	95,95
INC-EXT-016 SETOP		ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_072020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0	170,64	170,64	0,21	96,16
HIDRO-1.7 Proprio		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	2,0	80,32	160,64	0,20	96,36
86996 SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,28	597,27	164,63	0,19	96,55
100949 SINAPI		REMOÇÃO DE TELHAS DE FERROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVITAMENTO AF_122017	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	U	1,0	154,04	154,04	0,19	96,74
97641 SINAPI		LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	3,0	48,56	145,88	0,18	96,92
102491 SINAPI		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO AF_062021	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	3,0	42,64	127,92	0,16	97,08
88484 SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	3,0	41,92	125,76	0,16	97,24
ARO-1.43 Proprio		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANCELA CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_122014	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0	125,32	125,32	0,16	97,39
89987 SINAPI		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVITAMENTO AF_122017	PINT - PINTURAS	m²	40,92	2,42	99,02	0,12	97,52
91953 SINAPI		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	PINT - PINTURAS	m²	36,0	2,71	97,56	0,12	97,64
90468 SINAPI		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	6,88	14,56	97,26	0,12	97,75
90443 SINAPI		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	36,0	2,61	93,96	0,12	97,88
97644 SINAPI		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0	90,61	90,61	0,11	97,99
		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0	84,66	84,66	0,11	98,09
		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,0	84,00	84,00	0,10	98,20
		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	4,0	20,03	80,12	0,10	98,30
		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	M	7,5	9,78	73,35	0,09	98,39
		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	M	7,5	9,61	72,07	0,08	98,47
		SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	PRELIMINARES	m²	11,5	6,22	71,53	0,09	98,57



Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 25 MM	Material	M	33,34	2,14	71,34	0,09	98,65
COT. INC-1.1	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE, 1M ²	Equipamento para Adequação Permanente	UN	1,0	70,92	70,92	0,09	98,75
INC-1.1	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE, 33" x 380 X 190 MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	19,27	57,81	0,07	98,82
HIDRO-3.7	Próprio	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	53,96	53,96	0,07	98,88
88712	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_122014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	5,0	10,68	53,40	0,07	98,95
INC-EXT-020	SETOP	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	2,0	25,90	51,80	0,05	99,01
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	U	1,0	47,73	47,73	0,06	99,07
HIDRO-3.9	Próprio	INSTALAÇÃO GRELHA PVC BRANCA QUADRADA	INH - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	11,32	45,28	0,05	99,13
ARO-1.35	Próprio	REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, SEM APROVEITAMENTO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	5,0	8,62	43,10	0,05	99,18
90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0	42,33	42,33	0,05	99,24
TRAC-AR-010	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECANICA	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	2,0	20,45	40,90	0,05	99,29
HIDRO-4.0	Próprio	INSTALAÇÃO TANQUE DE CONCRETO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	m ²	25,6	1,38	35,32	0,04	99,33
06916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	33,74	33,74	0,04	99,37
86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	33,17	33,17	0,04	99,41
97695	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	31,18	31,18	0,04	99,45
97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	5,0	5,99	28,95	0,04	99,49
HIDRO-2.5	Próprio	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	INH - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	29,41	29,41	0,04	99,53
ARO-1.42	Próprio	INSTALAÇÃO DE REDE MAIS TRAVES DE GOL	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	3,0	9,67	29,01	0,04	99,56
IOC-SIN-010	SETOP	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	2,0	14,11	28,22	0,04	99,60
97669	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	10,0	2,16	27,60	0,03	99,63
86932	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	3,0	8,22	24,66	0,03	99,66
INC-PLA-015	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE ST OU SZ - 360 X 190 MM (SAIDA - DIREITA)	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	U	1,0	6,94	20,82	0,03	99,69
90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	1,0	19,27	19,27	0,02	99,71
ARO-1.34	Próprio	REMOÇÃO DE BOCAS PARA LUMINARIAS	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	1,0	18,17	18,17	0,02	99,74
INC-PLA-005	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES" - 300 X 300 MM	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	9,0	2,11	18,99	0,02	99,76
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	U	1,0	17,31	17,31	0,02	99,78
89566	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATA, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	1,0	16,95	16,95	0,02	99,80
99653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	15,42	15,42	0,02	99,82
90469	SINAPI	CHUVEAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	INH - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0	7,04	14,08	0,02	99,85
89539	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	13,78	13,78	0,02	99,88
88528	SINAPI	LUBA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	4,0	3,22	12,88	0,02	99,89
HIDRO-1.4	Próprio	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 3/4" MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	10,84	10,84	0,01	99,91
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	10,38	10,38	0,01	99,92
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SANITARIO AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	9,97	9,97	0,01	99,93
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0	9,81	9,81	0,01	99,94
PNLUX-015	SETOP	LADRÃO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	m ²	2,52	3,52	8,87	0,01	99,95
89429	SINAPI	ADAPTADOR EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	2,0	4,05	8,10	0,01	99,96



Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
DAC.ELE.5.5 Próprio		INSTALAÇÃO DE LAMPADA EM POSTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	0,98	7,84	0,01	99,97
IMC-1.2 Próprio		INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	U	1,0	7,05	7,05	0,01	99,98
90468 SINAPI		CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF-05/2015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0	4,39	4,39	0,01	99,99
DEMA.VID-005 SETOP		RETRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	m²	1,68	2,11	3,54	0,00	99,99
HIDRO.3.8 Próprio		INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	3,54	3,54	0,00	100,00
97660 SINAPI		REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/OMODAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	6,0	0,44	2,64	0,00	100,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D

Flávia E. Barbosa

