

COMPOSIÇÕES - REFORMA DA UBS FÁTIMA

Revisão:

R03

Projeto: REFORMA DA UBS FÁTIMA

Cliente:



Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Responsável:



Data Base SINAPI: ABRIL/2021
Data Base SETOP: JANEIRO/2021

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS FÁTIMA

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. TOTAL
------	-----------	------------	-------	-------------	-------------	-------------------

3 TRATAMENTO DAS TRINÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. TOTAL
DAC-3.1	TRATAMENTO DA LAJE COM GROUT	CPU	M	1.00	R\$	254.49
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8.00000	R\$	157.12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5.00000	R\$	70.55
ED-49662	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	SETOP	M3	0.01000	R\$	21.01
ED-48397	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	SETOP	M	1.00000	R\$	5.81
DAC-3.2	REFORÇO DA LAJE	CPU	M	1.00	R\$	44.54
ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	SETOP	KG	2.00000	R\$	24.90
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000	R\$	19.64

5 TRATAMENTO DAS TRINÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. TOTAL
DAC-5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	CPU	M	1.00	R\$	59.06
536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1.06000	R\$	25.33
1381	ARGAMASSA COLANTE A/C1 PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4.88000	R\$	2.53
34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0.42000	R\$	1.28
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000	R\$	21.45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.60000	R\$	8.47

7 ESQUADRIAS

DAC-7.1	PORTA DE MADEIRA, MODELO DESUSANTE, INCLUSO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	CPU	M3	1.00	R\$	
---------	---	-----	----	------	-----	--



COMPOSIÇÕES - REFORMA DA UBS FÁTIMA

Revisão:

R03

Projeto:

REFORMA DA UBS FÁTIMA

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre



Responsável:



Data: 14-06-21
BDI 26,52%

Data Base SINAPI: ABRIL/2021
Data Base SETOP: JANEIRO/2021

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS FÁTIMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
CT-02	PORTA DE MADEIRA, MODELO DESLIZANTE, 90CM, INCLUSO ACESSÓRIOS,	U	1.00000	607,00	607,00	607,00	607,00
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	141400	17,58	24,86	24,86	24,86
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70700	14,11	9,98	9,98	9,98
DAC-7.2	ESPUMA ACUSTICA PARA COMPRESSOR, MATERIAIS E INSTALAÇÃO	U	1,00		738,30	738,30	738,30
CT-03	ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMAMAS (190X100CM)	U	3,00000	192,50	577,50	577,50	577,50
CT-04	COLA PARA ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMAMA 400ML	U	2,00000	31,30	62,60	62,60	62,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00000	19,64	98,20	98,20	98,20

8 SERVIÇOS DIVERSOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DAC-8.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UBS FÁTIMA	U	1,00		1.100,71	1.100,71	1.100,71
MATED-11230	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,80 X 1,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 ATACADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCOLADO PINTADAS NE FRENTE	U	1,00000	720,00	720,00	720,00	720,00
MATED-11232	GRAMPO Nº 3 GALVANIZADO PARA CERCA	KG	0,10000	8,34	0,83	0,83	0,83
MATED11344	PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" - 7, 5X7,5CM / TIPO DE MADEIRA: CEDRO)	m	31,50000	6,24	196,56	196,56	196,56
ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	4,50000	19,43	87,44	87,44	87,44
ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	6,80000	14,10	95,88	95,88	95,88

9 HIDROSSANITÁRIO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DAC-9.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PIA DE DESPEJO NO EXPURGO	U	1,00		1.215,48	1.215,48	1.215,48
CT-16	TAMPA DE EXPURGO HOSPITALAR 290MM	U	1,00000	205,33	205,33	205,33	205,33
CT-17	FUNIL DE EXPURGO HOSPITALAR 290MM	U	1,00000	989,00	989,00	989,00	989,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78000	19,15	14,94	14,94	14,94
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44000	14,11			



COMPOSIÇÕES - REFORMA DA UBS FÁTIMA

Revisão:

R03

Projeto:

REFORMA DA UBS FÁTIMA

Cliente:


 Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Responsável:


 DRAC
engenharia

Data: 14-06-21


BDI 26,52%

Data Base SINAPI: ABRIL/2021

Data Base SETOP: JANEIRO/2021

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS FÁTIMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DAC-9.1	CUBA ACO INOX 50X40X40CM, INCLUSO ACESSORIOS E INSTALAÇÃO	CPU	1,00	R\$	1.246,26
CT-07	CUBA INDUSTRIAL 50X40X40CM	COT	1,00000	1.040,55	1.040,55
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	1,00000	53,88	53,88
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	1,00000	151,83	151,83
DAC-9.2	BACIA SANITÁRIA E CAIXA ACOPLADA COM ABERTURA FRONTAL	CPU	1,00	R\$	966,06
CT-08	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA COM ABERTURA FRONTAL	COT	1,00000	566,81	566,81
CT-09	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA	COT	1,00000	378,10	378,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,78000	19,15	14,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,44000	14,11	6,21
DAC-9.3	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU	1,00	R\$	57,52
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	0,00900	61,33	0,55
20083	SOLUCAO UIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	1,00000	53,26	53,26
3531	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	0,01100	2,81	0,03
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	0,03600	1,86	0,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,10700	14,59	1,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,10700	19,15	2,05
DAC-9.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	CPU	1,00	R\$	36,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	1,00000	2,75	2,75
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	1,00000	1,55	1,55
3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	1,00000	18,50	18,50



COMPOSIÇÕES - REFORMA DA UBS FÁTIMA

Projeto:

REFORMA DA UBS FÁTIMA

Cliente:



Prefeitura Municipal
de Pousa Alegre

Responsável:



Revisão:

R03

Data: 14-06-21
801 26,52%

Data Base SINAPI: ABRIL/2021
Data Base SETOP: JANEIRO/2021

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS FÁTIMA

20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,09200	R\$	22,46	R\$	2,07
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000	R\$	14,59	R\$	4,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000	R\$	19,15	R\$	6,32
DAC-9.5	JUNÇÃO SIMPLES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	CPU	U	1,00	R\$		R\$	28,35
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000	R\$	1,55	R\$	1,55
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000	R\$	2,19	R\$	2,19
3661	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000	R\$	14,82	R\$	14,82
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,06000	R\$	22,46	R\$	1,35
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000	R\$	14,59	R\$	3,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000	R\$	19,15	R\$	4,79
DAC-9.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	CPU	U	1,00	R\$		R\$	15,37
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000	R\$	1,55	R\$	1,55
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000	R\$	2,19	R\$	2,19
20045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000	R\$	8,60	R\$	8,60
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,03000	R\$	22,46	R\$	0,67
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000	R\$	14,59	R\$	1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000	R\$	19,15	R\$	1,34
DAC-9.7	ESPELHO CRISTAL ESPRESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	CPU	M2	1,00	R\$		R\$	448,11
4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	UN	8,00000	R\$			0,48



COMPOSIÇÕES - REFORMA DA UBS FÁTIMA

Revisão: R03

Projeto:

REFORMA DA UBS FÁTIMA

Cliente:



Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Responsável:



Data: 14-06-21
BDI 26,52%

Data Base SINAPI: ABRIL/2021
Data Base SETOP: JANEIRO/2021

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS FÁTIMA

		SINAPI	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	SINAPI	UN	8.00000	R\$ 0,33	R\$ 2,64		
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1.00000	R\$ 357,37	R\$ 357,37		
20017	GUARNICAO/ ALZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4.20000	R\$ 4,80	R\$ 20,16		
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.00000	R\$ 16,15	R\$ 32,30		
88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.00000	R\$ 17,58	R\$ 35,16		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Flávia C. Barbosa
ENGRª FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA: MG 97.132/D

