



OBRA: Serviços de recomposição e manutenção asfáltica de vias do Município de Pouso Alegre - MG (RECAP 2023)

Base de Preços: SINAPI SET/22, SETOP JUN/22 E SUDECAP AGO/22

Planilha Orçamentária

Data: 10/11/2022

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT. A EXECUTAR	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI 24,23%	PREÇO A EXECUTAR SEM BDI	PREÇO A EXECUTAR COM BDI 24,23%
1			ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO, FRESAGEM E TRANSPORTE					4.273.134,05	5.315.104,61
1.1	ED-51105	SETOP - JUN/22	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	20.000,00	7,44	9,24	148.800,00	184.800,00
1.2	ED-48492	SETOP - JUN/22	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	30.000,00	9,33	11,59	279.900,00	347.700,00
1.3	ED-48507	SETOP - JUN/22	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	3.000,00	16,42	20,40	49.260,00	61.200,00
1.4	96001	SINAPI - SET/22	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	150.000,00	7,63	9,48	1.144.500,00	1.422.000,00
1.5	20.20.02	SUDECAP - AGO/22	FRESAGEM DE 5 A 10 CM	M2	10.000,00	15,86	19,70	158.600,00	197.000,00
1.6	02.12.01	SUDECAP - AGO/22	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	60.000,00	2,06	2,56	123.600,00	153.600,00
1.7	100982	SINAPI - SET/22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	76.323,00	8,75	10,87	667.826,25	829.631,01

1.8	93590	SINAPI - SET/22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.214.460,00	0,93	1,16	1.129.447,80	1.408.773,60
1.9	RO-14033	SETOP - JUN/22	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	240.000,00	2,38	2,96	571.200,00	710.400,00
2			PAVIMENTAÇÃO					24.900.260,00	30.933.020,00
2.1	RO-41093	SETOP - JUN/22	REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	M3	30.000,00	16,46	20,45	493.800,00	613.500,00
2.2	96399	SINAPI - SET/22	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	5.000,00	122,48	152,16	612.400,00	760.800,00
2.3	96396	SINAPI - SET/22	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	10.000,00	178,60	221,87	1.786.000,00	2.218.700,00
2.4	RO-51228	SETOP - JUN/22	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	140.000,00	3,94	4,89	551.600,00	684.600,00
2.5	RO-51229	SETOP - JUN/22	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	280.000,00	2,31	2,87	646.800,00	803.600,00
2.6	95996	SINAPI - SET/22	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.000,00	1.591,70	1.977,37	7.958.500,00	9.886.850,00
2.7	95995	SINAPI - SET/22	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.000,00	1.835,88	2.280,71	12.851.160,00	15.964.970,00

3		DRENAGEM SUPERFICIAL E ALTEAMENTO DE POÇOS DE VISTA						886.715,00	1.101.580,00
3.1	ED-51139	SETOP - JUN/22	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	5.000,00	53,62	66,61	268.100,00	333.050,00
3.2	ED-14762	SETOP - JUN/22	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	5.000,00	34,28	42,59	171.400,00	212.950,00
3.3	94293	SINAPI - SET/22	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.500,00	193,23	240,05	289.845,00	360.075,00
3.4	ED-51142	SETOP - JUN/22	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	1.000,00	35,11	43,62	35.110,00	43.620,00
3.5	19.22.04	SUDECAP - AGO/22	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM	UNID.	500,00	244,52	303,77	122.260,00	151.885,00
						TOTAL GERAL		30.060.109,05	37.349.704,61

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG
Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980