


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
<b>1</b>			<b>EXECUÇÃO DE LOMBADA E TRAVESSIA ELEVADA</b>					
1.1	96402	SINAPI FEV-22	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.650,00	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 8.851,00
1.2	95995	SINAPI FEV-23	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	247,50	R\$ 1.603,73	R\$ 1.992,31	R\$ 493.096,73
1.3	97914	SINAPI FEV-24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3 X KM	4.950,00	R\$ 2,37	R\$ 2,94	R\$ 14.553,00
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA</b>					
2.1	ED-50266	SETOP OUT-21	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	2.650,00	R\$ 5,59	R\$ 6,94	R\$ 18.391,00
<b>VALORES</b>						<b>CUSTO TOTAL COM BDI:</b>	<b>R\$ 534.891,73</b>	
						<b>BDI:</b>	<b>24,23%</b>	
<p><b>OBS:</b> PARA FINS DE CÁLCULO, SÃO CONSIDERADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS: DMT (20KM), DENSIDADE DO ASFALTO (2,5TON/M3), PLATAFORMA DA LOMBADA (3,7M), SEÇÃO GEOMÉTRICA LINEAR DA LOMBADA 0,3M2, PLATAFORMA DA TRAVESSIA (8,0M), SEÇÃO GEOMÉTRICA DA TRAVESSIA (0,975M2).</p>								

  
**Marcio Eli Barbosa Júnior**  
 CREA 216.733/D

Marcio Eli Barbosa Júnior