



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Secretaria de
Infraestrutura, Obras
e Serviços Públicos

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO 2023 - 2º PARTE

Base de Preços: SETOP OUT/22 E SINAPI DEZ/22

Planilha Orçamentária

Data: 03/02/2023

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	PREÇO UNIT (R\$)	P UNIT. C/BDI 24,23% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI 24,23% (R\$)
1.0			SERVIÇOS DE TAPA-BURACO					11.253.520,00	13.980.240,00
1.1	SETOP OUT/22	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	8.000,00	M3	1.330,31	1.652,64	10.642.480,00	13.221.120,00
1.2	SINAPI DEZ/22	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	8.000,00	M3	8,28	10,29	66.240,00	82.320,00
1.3	SINAPI DEZ/22	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CUBQ ATÉ LOCAL DA OBRA)	240.000,00	M3XKM	2,27	2,82	544.800,00	676.800,00
2.0			EQUIPAMENTOS					803.320,00	997.960,00
2.1	SINAPI DEZ/22	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	2.000,00	CHP	152,21	189,09	304.420,00	378.180,00
2.2	SINAPI DEZ/22	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	2.000,00	CHP	249,45	309,89	498.900,00	619.780,00
							Total Geral	12.056.840,00	14.978.200,00

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG
Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980