



Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**

Secretaria de  
Infraestrutura, Obras  
e Serviços Públicos

**OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO 2024**

Base de Preços: SETOP AGO/23 E SINAPI OUT/23

Planilha Orçamentária

Data: 27/11/2023

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI 24,23% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI 24,23% (R\$)
1.0			<b>SERVIÇOS DE TAPA-BURACO</b>					<b>15.587.660,00</b>	<b>19.362.970,00</b>
1.1	SETOP AGO/23	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	11.000,00	M3	1.319,21	1.638,85	14.511.310,00	18.027.350,00
1.2	SINAPI OUT/23	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	11.000,00	M3	9,35	11,62	102.850,00	127.820,00
1.3	SINAPI OUT/23	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CBUQ ATÉ LOCAL DA OBRA)	330.000,00	M3XKM	2,95	3,66	973.500,00	1.207.800,00
2.0			<b>EQUIPAMENTOS</b>					<b>863.975,00</b>	<b>1.073.325,00</b>
2.1	SINAPI OUT/23	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	2.500,00	CHP	160,37	199,23	400.925,00	498.075,00
2.2	SINAPI OUT/23	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	2.500,00	CHP	185,22	230,10	463.050,00	575.250,00
							<b>Total Geral</b>	<b>16.451.635,00</b>	<b>20.436.295,00</b>

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE INFRAESTRUTURA  
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG  
Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980