# **CURVA ABC DE SERVIÇOS**

Projeto:

Responsável:

REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Cliente:



Prefeitura Municipal de **Pouso Alegre**  
 Revisão:
 R00

 Data:
 28/05/2025

Bancos:

SINAPI: 04/2025 Minas Gerais SETOP: 01/2025 Minas Gerais SICRO: 01/2025 Minas Gerais SUDECAP: 01/2025 Minas Gerais

BDI 1: BDI 2: 26,52%

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ED-49664	1 SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	13143,2	R\$ 30,33	R\$ 398.633,26	20,62%	20,62%
96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023, PS	M2	836,82	R\$ 182,37	R\$ 152.610,86	7,89%	28,529
ED-50497	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO	m2	2375,44	R\$ 43,13	R\$ 102.452,73	5,30%	33,819
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	352	R\$ 171,75	R\$ 60.456,00	3,13%	36,949
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	423,07	R\$ 139,82	R\$ 59.153,65	3,06%	40,009
DAC-20.1	CPU	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	122,375	R\$ 348,94	R\$ 42.703,28	2,21%	42,219
ED-9075	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	2400	R\$ 17,08	R\$ 40.992,00	2,12%	44,33%
ED-48245	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m2	1956	R\$ 19,19	R\$ 37.535,64	1,94%	46,27%
COT-ARQ-001	COTAÇÃO	PAINEL WALL PARA MEZANINO, ESPESSURA 40 MM	M2	203,25	R\$ 181,30	R\$ 36.849,23	1,91%	48,189
COT-INC-001	COTAÇÃO	RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR DE 20.000 LITROS	UN	1	R\$ 27.809,10	R\$ 27.809,10	1,44%	49,62%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	352	R\$ 76,10	R\$ 26.787,20	1,39%	51,00%
DAC-6.1	CPU	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (RU), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS	M2	125,4	R\$ 200,32	R\$ 25.120,13	1,30%	52,30%
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1428,53	R\$ 17,14	R\$ 24.485,00	1,27%	53,57%
ED-49450	SETOP	PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	318,3	R\$ 73,58	R\$ 23.420,51	1,21%	54,78%
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1662,47	R\$ 13,89	R\$ 23.091,71	1,19%	55,989
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	220,08	R\$ 104,67	R\$ 23.035,77	1,19%	57,179
ED-50478	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	942,37	R\$ 23,92	R\$ 22.541,49	1,17%	58,33%
DAC-10.2	CPU	INSTALAÇÃO DE PAINEL WALL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE COM ARGAMASSA E FIBRA DE VIDRO PARA ASSENTAMENTO DE PISO	M2	203,25	R\$ 109,48	R\$ 22.251,81	1,15%	59,48%
101178	SINAPI	ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 32CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	М	192	R\$ 114,11	R\$ 21.909,12	1,13%	60,629
	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	1015,01	R\$ 21,50	R\$ 21.822,72	1,13%	61,759
COT-EXA-001	COTAÇÃO	EXAUSTOR EÓLICO - 600MM	UN	27	R\$ 784,87	R\$ 21.191,49	1,10%	62,849
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	312,13	R\$ 63,80	R\$ 19.913,89	1,03%	63,879
103252	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4	R\$ 4.579,67	R\$ 18.318,68	0,95%	64,829
ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	16	R\$ 1.138,68	R\$ 18.218,88	0,94%	65,769
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	154,99	R\$ 113,30	R\$ 17.560,37	0,91%	66,679
COT-INC-002	COTAÇÃO	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL	UN	83	R\$ 208,01	R\$ 17.264,83	0,89%	67,569
COT-CLI-001	COTAÇÃO	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO FRIO	UN	2	R\$ 8.404,72	R\$ 16.809,44	0,87%	68,439
DAC-20.2	CPU	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	23,3125	R\$ 713,61	R\$ 16.634,25	0,86%	69,29%

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Acumulado (%) Unitário 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM R\$ 1.505,51 UN 11 R\$ 16.560.61 0,86% 70.15% ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE 210 R\$ 74 01 R\$ 15 542 10 0.80% 70,96% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 03/2024 95626 SINAPI M2 710,93 R\$ 21.19 R\$ 15.064.61 0.78% 71,73% 103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 2 R\$ 7 136 56 R\$ 14 273 12 0.74% 72 47% INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE m3 154,78 R\$ 90,36 R\$ 13.985,92 0.72% 73,20% CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -91926 SINAPI R\$ 13.726.75 2425,22 R\$ 5,66 0,71% 73,91% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023 ED-48533 SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO m2 16,4 R\$ 833,12 R\$ 13.663,17 0,71% 74,61% CROMADO E ACESSÓRIOS REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 87273 SINAPI M2 143,88 R\$ 85,57 R\$ 12.311,81 0,64% 75,25% CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0.50MM, ACABAMENTO ED-48428 SETOP R\$ 135.88 R\$ 11.740.03 0.61% 75.86% m2 86.4 NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ R\$ 11.571,85 94573 SINAPI M2 29.16 R\$ 396.84 0.60% 76,46% REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024 DAC-14 1 CPU BANCADA EM ACO INOX COM RODABANCA M2 R\$ 2 824 42 R\$ 10 789 28 77 01% 3.82 0.56% LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED ED-13338 SETOP R\$ 218,58 R\$ 10.491,84 0,54% 77,56% 48 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -М 1121.9 R\$ 8.73 R\$ 9.794.19 0,51% 78,06% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -R\$ 1.010,40 R\$ 9.598,80 96557 SINAPI М3 9.5 0.50% 78.56% LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024 COT-INC-007 COTAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO 12,5 CV UN 1 R\$ 9.318,70 R\$ 9.318,70 0,48% 79,04% EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 312,13 R\$ 9.198,47 88494 SINAPI R\$ 29.47 0.48% 79.52% ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E M2 68,86 R\$ 133,33 R\$ 9.181,10 0,47% 103318 SINAPI 79.99% ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 94569 SINAPI M2 13.44 R\$ 681 74 R\$ 9 162 59 0.47% 80 47% PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R\$ 7.67 98294 SINAPI М 1168 96 R\$ 8 965 92 0.46% 80.93% AF 11/2019 ED-19519 SETOP ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-79.23 R\$ 110,11 R\$ 8.724,01 0,45% 81.38% m ZINCADO. INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE. FIXAÇÃO SUPERIOR. CONEXÕES E ACESSÓRIOS ED-29823 SETOP TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO m2 110 R\$ 77,66 R\$ 8.542,60 0,44% 81,82% TRAPEZOIDAL, ESP. 0.5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO. EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 M2 1428,53 R\$ 5.73 R\$ 8.185,48 0,42% 82,25% LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, ED-16350 SETOP mês R\$ 1.014,72 R\$ 8.117,76 0,42% 82,67% 8 COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO. (2.3) METROS LARGURA E (2.5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLÚSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS LUMINÁRIA HIGHBAY 200W COT-FLE-006 COTAÇÃO R\$ 526 99 R\$ 7 377 86 UN 14 0.38% 83.05% 92367 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 48 R\$ 152,75 R\$ 7.332,00 0,38% 83,43% EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 COT-DAD-005 COTAÇÃO SWITCH 48 PORTAS UN 1 R\$ 7.012,31 R\$ 7.012,31 0,36% 83,79% 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024 KG 333,1 R\$ 20,37 R\$ 6.785.25 0.35% 84.14% ED-9076 SETOP FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE 240 R\$ 27,83 R\$ 6.679,20 0,35% 84,49% mxmês MONTAGEM E DESMONTAGEM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 88488 SINAPI M2 312 13 R\$ 20 41 R\$ 6 370 57 0.33% 84 82% PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -91341 SINAPI M2 7,56 R\$ 807,98 R\$ 6.108,33 0,32% 85,13% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE ED-29821 SETOP 1 R\$ 5.944.67 R\$ 5.944.67 0,31% 85,44% un CARGA E DESCARGA, EXCLUSÍVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) 87797 SINAPI EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, M2 71,94 R\$ 76.58 R\$ 5.509.17 0.28% 85.73% APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF 08/2022

### CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Unitário Acumulado (%) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 96531 SINAPI M2 38.67 R\$ 140.36 R\$ 5.427,72 0,28% 86.01% SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_01/2024 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 80,155 R\$ 67.69 R\$ 5.426.03 0,28% 86,29% IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023 RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO POLIDO. DAC-10 1 CPU М 292 96 R\$ 18 35 R\$ 5 375 82 0.28% 86 56% ALTURA 10CM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -R\$ 5.276.70 91924 SINAPI 1349.54 R\$ 3.91 0.27% 86.84% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 100874 SINAPI LIN 12 R\$ 438 15 R\$ 5 257 80 0.27% 87 11% 98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 R\$ 4.963,19 R\$ 4.963,19 UN 0.26% 87.37% ED-28454 SETOP PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM 243,54 R\$ 20.04 R\$ 4.880,54 0,25% 87,62% m CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA R\$ 4 861 52 ED-50505 SETOP m2 1215 38 R\$ 4.00 0.25% 87 87% 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF\_03/2024 M2 710,93 R\$ 4.791,67 0,25% R\$ 6.74 88.12% DAC-16.1 CPU INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO 27 R\$ 177.10 R\$ 4.781.70 UN 0.25% 88.37% 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 62 R\$ 74.60 R\$ 4.625.20 0,24% 88,60% INSTALAÇÃO. AF 03/2023 COT-INC-015 COTAÇÃO MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2", 15 METROS - TIPO 3 LIN 6 R\$ 769 22 R\$ 4 615 32 0.24% 88.84% COT-INC-004 COTAÇÃO CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL LIN R\$ 4 522 81 R\$ 4 522 81 0.23% 89,08% COT-HID-001 COTAÇÃO CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - 5.000 LITROS UN R\$ 4.365.03 R\$ 4.365.03 0.23% 89,30% INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS R\$ 4.338.37 R\$ 4.338.37 DAC-18.1 CPU UN 0.22% 89.53% COT-DAD-001 COTAÇÃO ACESS POINT LIN 4 R\$ 1.008,36 R\$ 4.033.44 0.21% 89.74% 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES M2 79.94 R\$ 50.15 R\$ 4.008.99 89.94% 0.21% INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF\_03/2024 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 405 R\$ 9,77 R\$ 3.956,85 0.20% 90.15% LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W. COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2024 PS 100903 SINAPI LIN 96 R\$ 40 65 R\$ 3.902.40 0.20% 90.35% 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 40,6 R\$ 94,12 R\$ 3.821,27 0,20% 90,55% CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE МЗ 1.5495 R\$ 2.435.78 R\$ 3,775,46 0.20% 90,74% CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO LIN 5 R\$ 706 16 R\$ 3 530 80 0.18% 90.93% BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 03/2024 R\$ 3.503.65 96135 SINAPI M2 83.96 R\$ 41.73 0.18% 91.11% COT-INC-003 COTAÇÃO EXTINTOR POS 6KG - 4A 40BC R\$ 3,489.92 LIN 8 R\$ 436.24 0.18% 91,29% CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 92986 SINAPI М 70,11 R\$ 48,95 R\$ 3.431,88 0,18% 91.47% DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 97633 SINAPI M2 103,02 R\$ 31.79 R\$ 3.275.01 0.17% 91,63% CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -91935 SINAPI 98,44 R\$ 32.79 R\$ 3.227,85 0.17% 91,80% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA ED-50848 SETOP m2 11,01 R\$ 291,94 R\$ 3.214.26 0.17% 91,97% COT-LOU-001 COTAÇÃO CUBA DUPLA EM AÇO INOX UN 2 R\$ 1.597.69 R\$ 3.195.38 0,17% 92,13% CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 ED-17983 SETOP 36 R\$ 83,72 R\$ 3.013,92 0,16% 92,29% CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024 113 R\$ 25.29 R\$ 2 857 77 0.15% 92,44% IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER M2 R\$ 152.27 R\$ 2.556.61 0.13% 98546 SINAPI 16.79 92.57% ASFÁLTICO, E=4MM, AF 09/2023 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO UN R\$ 633,80 R\$ 2.535,20 0,13% 92,70% GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 ED-50185 SETOP PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI U R\$ 2,466.55 R\$ 2.466,55 0.13% 92.83% TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 97328 SINAPI 40.6 R\$ 60.55 R\$ 2.458.33 0.13% 92,95% CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 92990 SINAPI М 24,68 R\$ 98.10 R\$ 2.421.11 0,13% 93,08% DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 DAC-19.4 CPU INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL UN 83 R\$ 28.92 R\$ 2,400,36 0.12% 93.20% TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E М 53,38 R\$ 43,83 R\$ 2.339,65 0,12% 93,33% 89357 SINAPI INSTALAÇÃO, AF 06/2022

UN

R\$ 2.328,73

R\$ 2.328,73

0,12%

93,45%

COT-INC-006 COTAÇÃO

QUADRO DE COMANDO BOMBA DE INCÊNDIO 12,5 CV

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Unitário Acumulado (%) FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 R\$ 7,06 88484 SINAP M2 312.13 R\$ 2.203.64 0.11% 93.56% TUBO, PVC. SOLDÁVEL. DE 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E М 65 98 R\$ 32,29 R\$ 2 130 49 93 67% 89356 SINAPI 0.11% INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 ED-9077 SETOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 163 R\$ 12,77 R\$ 2.081,51 0,11% 93,78% m 97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM МЗ 17,23 R\$ 119,89 R\$ 2.065,70 0,11% 93,88% REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM UN 13 R\$ 154,00 R\$ 2.002,00 0,10% 93,99% RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024 ED-50482 SETOP EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO R\$ 48,10 R\$ 2.000,00 41.58 0.10% 94.09% m2 PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA М 39,66 R\$ 49,43 R\$ 1.960,39 0,10% 94,19% OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM R\$ 1.941,22 ED-50137 SETOP 1 R\$ 1.941.22 0.10% 94.29% un CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 100868 SINAPI UN 4 R\$ 482,53 R\$ 1.930,12 0,10% 94,39% INSTALAÇÃO, AF 01/2020 ED-48435 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE m3 13,6682 R\$ 138,02 R\$ 1.886.73 0,10% 94,49% AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 91840 SINAPI М 68.9 R\$ 26 99 R\$ 1 859 61 0.10% 94 59% FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 UN R\$ 591 59 R\$ 1 774 77 0.09% 94,68% CAIXA DE ESGOTO DE INSPECÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA ED-49887 SETOP 2 R\$ 883.51 R\$ 1.767.02 0.09% un 94.77% COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, ED-50493 SETOP m2 41,58 R\$ 42.37 R\$ 1.761.74 0.09% 94,86% INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO R\$ 2.33 R\$ 1.745.17 39129 SINAPI UN 749 0.09% 94,95% ED-5571 SETOP CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EM CHAPA DE ACO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM un R\$ 248,37 R\$ 1.738,59 0,09% 95,04% PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 101173 SINAPI М 21 R\$ 81,30 R\$ 1.707.30 0,09% 95,13% ARMADURA DE ARRANQUE, AF 05/2020 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE DAC-4 7 CPU UN 1 R\$ 1 700 13 R\$ 1 700 13 0.09% 95 22% 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR М 20,86 R\$ 77,00 R\$ 1.606,22 0,08% 95,30% CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2024 105135 SINAPI UN 1 R\$ 1.597.06 R\$ 1.597.06 0.08% 95 38% TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE ED-21636 SETOP 5,6 R\$ 267,16 R\$ 1.496,10 0,08% 95,46% POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO ED-28427 SETOP 1 R\$ 1.492.35 R\$ 1.492.35 0.08% 95,54% un (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA m2 2 R\$ 724.30 R\$ 1.448.60 0.07% 95.61% QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM R\$ 130.02 R\$ 1.443.22 94994 SINAPI M2 11.1 0.07% 95.69% OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E R\$ 1.417,30 89865 SINAPI М 60.75 R\$ 23.33 0.07% 95.76% INSTALAÇÃO. AF\_08/2022 DAC-4.9 CPU REMOÇÃO DE CABOS E ELETROCALHAS EXISTENTES R\$ 1.373.25 R\$ 1.373.25 0.07% 95.83% UN ED-48372 SETOP PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS 48 R\$ 28,19 R\$ 1.353,12 0,07% 95,90% ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO МЗ R\$ 127,67 R\$ 1.337,98 96523 SINAPI 10.48 0.07% 95.97% DE FÔRMAS), AF 01/2024 COT-INC-009 COTAÇÃO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" UN R\$ 443,72 R\$ 1.331,16 0,07% 96,04% REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -R\$ 189 53 R\$ 1.326,71 0.07% 89987 SINAPI LIN 7 96.11% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 58 R\$ 21.22 R\$ 1.230,76 0.06% 96,17% DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, ED-50998 SETOP m2 2.66 R\$ 460.00 R\$ 1.223.60 0.06% 96.24% ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 89712 SINAPI М 34.07 R\$ 35.48 R\$ 1.208.80 0.06% 96.30% OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022

19.9

R\$ 60.42

R\$ 1.202,36

0.06%

96,36%

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

DAC-4.8 CPU

### CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Acumulado (%) Unitário EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L 104225 SINAPI M2 12,02 R\$ 98,65 R\$ 1.185.77 0,06% 96.42% APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022 ED-4860 SETOR SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 un R\$ 285.05 R\$ 1 140 20 0,06% 96 48% VIAS PARA ALARME ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 104920 SINAPI KG 84,6 R\$ 13.32 R\$ 1.126.87 0.06% 96,54% MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ED-50329 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM 4 R\$ 280 04 R\$ 1 120 16 0.06% 96 60% un AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO ED-26993 SETOP LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W R\$ 186.53 R\$ 1.119.18 0,06% 96.65% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, ED-49170 SETOP R\$ 547.54 2 R\$ 1.095.08 0.06% 96.71% un INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA ED-48480 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 50,12 R\$ 21,80 R\$ 1.092,62 0,06% m2 96.77% EMPILHÁMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ED-15763 SETOP CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 52 R\$ 20.38 R\$ 1.059.76 0.05% 96.82% INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA ED-13287 SETOP CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO m2 22.02 R\$ 48.09 R\$ 1.058.94 0.05% 96.88% MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE EM BRONZE 2 1/2 COT-INC-008 COTAÇÃO LIN 1 R\$ 1.023.55 R\$ 1.023.55 0.05% 96.93% REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/BANCADA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), SEM DAC-4.4 CPU M2 16.49 R\$ 61.32 R\$ 1.011.17 0.05% 96,98% REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 100858 SINAP MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 UN R\$ 1.008.19 R\$ 1.008.19 0.05% 97.04% ED-24042 SETOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES 141.5 m R\$ 6.96 R\$ 984 84 0.05% 97 09% RACK 19" 12U COT-DAD-007 COTAÇÃO UN R\$ 984.33 R\$ 984.33 0,05% 97,14% 10.90.57 SUDECAP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 63MM R\$ 977.72 UN 2 R\$ 488.86 0.05% 97.19% DAC-15.1 CPU INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 30000 BTU/H UN 2 R\$ 481.60 R\$ 963.20 0.05% 97,24% 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -UN R\$ 137,07 R\$ 959,49 0,05% 97,29% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_09/2024 ED-48343 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM 1,92 R\$ 494.29 R\$ 949.04 0.05% 97.34% m2 92346 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -R\$ 942,72 0,05% 97,38% LIN 8 R\$ 117.84 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 2 100867 SINAPI LIN R\$ 464 80 R\$ 929 60 0.05% 97.43% INSTALAÇÃO. AF 01/2020 DAC-15 2 CPU INSTALAÇÃO CABOS PP 61 47 R\$ 14.86 R\$ 913 44 0.05% 97,48% ED-49814 SETOR LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m3 3,32 R\$ 256,67 R\$ 852.14 0.04% 97,52% CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 98105 SINAPI UN R\$ 841,65 R\$ 841,65 0,04% 97,57% MACICOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0.4X0.7 M, ALTURA INTERNA = 0.8 M, AF 12/2020 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 101880 SINAPI UN 1 R\$ 836,37 R\$ 836,37 0,04% 97,61% TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 MANUTENÇÃO DAS TELHAS VENEZIANAS TRANSLÚCIDAS DE VENTILAÇÃO/ILUMINAÇÃO 142 58 R\$ 5.73 R\$ 816 98 DAC-8 1 CPU M2 0.04% 97 65% 95875 SINAP TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM мзхкм 239,051852 R\$ 3.24 R\$ 774,52 0.04% 97.69% (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL. DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 97327 SINAPI М 20.86 R\$ 36.45 R\$ 760.35 0.04% 97.73% CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 COT-INC-016 COTAÇÃO REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ 2 1/2" x 1 1/2" R\$ 252.81 R\$ 758.43 0.04% 97.77% UN 3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 91876 SINAPI UN 52 R\$ 14,13 R\$ 734,76 0,04% 97,81% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021 95601 SINAPI UN 31 R\$ 23.70 R\$ 734.70 0.04% 97.85% QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 101879 SINAPI UN R\$ 725.77 R\$ 725.77 0.04% 97.89% TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO ED-29395 SETOP R\$ 102 37 R\$ 716 59 0.04% 97 92% un (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO ED-32063 SETOP GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 1.06 R\$ 673.90 R\$ 714.33 0.04% 97.96% m 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1 1/2"X3/16") FXCLUSIVE PINTURA 97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 M2 62,66 R\$ 11,17 R\$ 699,91 0.04% 98,00% CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 87894 SINAPI M2 71,94 R\$ 9,54 R\$ 686,31 0,04% 98,03% COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022

### CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Unitário Acumulado (%) CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 91940 SINAP UN 26 R\$ 25,48 R\$ 662,48 0,03% 98.07% INSTALAÇÃO AF 03/2023 ED-49812 SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,91 R\$ 719.78 R\$ 655,00 0,03% 98,10% RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 58 R\$ 642,64 0,03% 90443 SINAPI R\$ 11.08 98.13% DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 COT-CLI-002 COTAÇÃO CABO PP TETRAPOLAR, 4X2,5MM2 - 0,6/1KV UN 43,77 R\$ 14,64 R\$ 640,79 0,03% 98,17% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO VARIÁVEL), ED-29822 SETOP km 50 R\$ 12.73 R\$ 636.50 0.03% 98.20% EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 93660 SINAP R\$ 89.84 R\$ 628.88 0.03% 98,23% DAC-20 3 CPU PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10 R\$ 62 65 R\$ 626.50 0.03% 98.26% REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 97649 SINAPI M2 101.62 R\$ 6.15 R\$ 624.96 0.03% 98.30% GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 DAC-4.2 CPU REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM REAPROVEITAMENTO R\$ 289,22 R\$ 578,44 0,03% 98,33% UN 2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 96543 SINAP KG 22.2 R\$ 26.03 R\$ 577.87 0.03% 98.36% DAC-19.5 CPU INSTALAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO 12, CV UN R\$ 567,37 R\$ 567,37 0,03% 98,39% 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R\$ 550.34 0.03% 23.98 R\$ 22.95 98,41% AF 06/2022 10.27.23 SUDECAP DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" UN R\$ 254.34 R\$ 508.68 0.03% 98.44% ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 97669 SINAPI 22.66 R\$ 22.05 R\$ 499.65 0.03% 98,47% ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 12/2021 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO M2 98679 SINAPI 9.11 R\$ 54.14 R\$ 493.22 0.03% 98.49% DA ARGAMASSA, AF 09/2020 16.20.20 SUDECAP ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$ 488,59 0,03% 98,52% M2 1.8 R\$ 271.44 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 87879 SINAPI M2 79.94 R\$ 6.11 R\$ 488 43 0.03% 98 54% ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E LIN R\$ 80,54 R\$ 483 24 0,02% 98,57% INSTALAÇÃO. AF 03/2023 ED-34495 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE un 2 R\$ 236.64 R\$ 473.28 0.02% 98.59% TERMINAL ILHÓS INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DAC-19.2 CPU LIN R\$ 469.99 R\$ 469.99 0.02% 98,62% 93667 SINAP DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN R\$ 112.44 R\$ 449.76 0.02% 98.64% 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A M2 1.2 R\$ 357.32 R\$ 428.78 0.02% 98.66% 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLÚSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2024 39465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE \*20\* KA (TIPO AC) UN 4 R\$ 106,06 R\$ 424.24 0,02% 98,68% REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97637 SINAPI M2 110 R\$ 3,83 R\$ 421.30 0,02% 98,70% AF 09/2023 COT-INC-013 COTAÇÃO ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 2 1/2" EM FERRO GALVANIZADO UN R\$ 413.49 R\$ 413.49 0.02% 98,73% COT-CLI-003 COTAÇÃO CABO PP TETRAPOLAR 4X4MM2 - 0.6/1KV UN 177 R\$ 22 96 R\$ 406 39 0.02% 98.75% CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA. DE SOBREPOR/EXTERNA. COM 90 X 60 X 17 CM. EM CHAPA DE 20963 SINAPI UN R\$ 403.38 R\$ 403.38 0.02% 98.77% ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 M2 R\$ 33,81 R\$ 397,61 0,02% 97645 SINAP 11.76 98.79% TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 91997 SINAPI UN 8 R\$ 49.41 R\$ 395.28 0,02% 98,81% INSTALAÇÃO, AF 03/2023 DAC-4.6 CPU REMOÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO 11,11 R\$ 35,42 R\$ 393,52 0,02% 98,83% DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE ED-48183 SETOP un 5 R\$ 76,08 R\$ 380,40 0,02% 98,85% ED-16358 SETOP LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) R\$ 378 64 R\$ 378 64 0.02% 98 87% un 89744 SINAP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 11 R\$ 34,29 R\$ 377.19 0,02% 98,89% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 COT-INC-005 COTAÇÃO BATERIA CENTRAL DE ALARME 12V UN 2 R\$ 183.47 R\$ 366.94 0.02% 98,91% DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN R\$ 91.64 R\$ 366.56 0.02% 98.93% COT-ELE-005 COTAÇÃO T HORIZONTAL ELETROCALHA 100 X 50 MM LIN 4 R\$ 91 52 R\$ 366 08 0.02% 98 95% ED-5441 SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, R\$ 363,57 R\$ 363,57 0.02% 98.96% un SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

3

UN

R\$ 116,77

R\$ 350,31

0,02%

98,98%

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4°), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

92638 SINAPI

### CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Acumulado (%) Unitário APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO ED-51093 SETOP m2 11.08 R\$ 30.47 R\$ 337.61 0.02% 99.00% JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -26 R\$ 12,89 R\$ 335 14 0,02% 89362 SINAPI LIN 99 02% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 90467 SINAPI 10,5 R\$ 31,88 R\$ 334,74 0,02% 99,03% DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023 COT-INC-010 COTAÇÃO TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" UN 3 R\$ 110,15 R\$ 330.45 0,02% 99,05% CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA D= 150MM 10.90.38 SUDECAP UN R\$ 321.12 R\$ 321.12 0.02% 99.07% SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ED-51003 SETOP m2 0.72 R\$ 444.29 R\$ 319.89 0.02% 99.08% ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4 R\$ 79 83 R\$ 319 32 0.02% 99.10% INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO ED-50180 SETOP R\$ 79.71 R\$ 318.84 0.02% 99.12% un DE 4 VIAS PARA ALARME 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E R\$ 62,79 R\$ 313,95 0,02% 99,13% UN 5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 10/2020 17 93653 SINAPI UN R\$ 18 46 R\$ 313 82 0.02% 99 15% LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 97599 SINAPI R\$ 26.15 R\$ 313.80 0.02% 99.17% UN 12 AF 09/2024 ED-48348 SETOP RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, m 4.4 R\$ 70,21 R\$ 308,92 0.02% 99.18% INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA DAC-4.3 CPU REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO GÁS R\$ 302.79 R\$ 302.79 UN 1 0.02% 99,20% REFRIGERANTE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" COT-INC-017 COTAÇÃO UN R\$ 99,96 R\$ 299.88 0,02% 99,21% TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 7543 SINAPI UN 36 R\$ 8.25 R\$ 297.00 0.02% 99.23% 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E LIN 3 R\$ 97,58 R\$ 292,74 0,02% 99,24% INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 DAC-19.1 CPU INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL UN R\$ 289.22 R\$ 289,22 0.01% 99.26% ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" ED-48377 SETOR R\$ 95.54 R\$ 286.62 0.01% 99.27% ci 3 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 R\$ 286,05 0,01% UN R\$ 57.21 99.29% COT-INC-011 COTAÇÃO ADAPTADOR STORZ COM ROSCA INTERNA 2 1/2" R\$ 136.48 UN 2 R\$ 272.96 0.01% 99.30% ED-50330 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, un R\$ 136.40 R\$ 272.80 0.01% 99,32% APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRÍLICO 20 X 8CM (1 PALAVRA) 18.06.04 SUDECAP UN 4 R\$ 67.57 R\$ 270.28 0,01% 99.33% 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -UN R\$ 67,25 R\$ 269,00 0,01% 99,34% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 14 R\$ 18.97 R\$ 265,58 0,01% 99,36% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -92890 SINAPI R\$ 262 90 R\$ 262 90 0.01% 99 37% LIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS 92347 SINAPI UN 2 R\$ 130.83 R\$ 261.66 0.01% 99.39% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 19,9 R\$ 13,09 R\$ 260,49 0,01% 99,40% ED-29400 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, R\$ 259,84 8 R\$ 32.48 0.01% un 99.41% INCLUSIVE FIXAÇÃO 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 15 R\$ 17,31 R\$ 259,65 0,01% 99,43% TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO 92652 SINAPI М 3 R\$ 84 40 R\$ 253 20 0.01% 99 44% EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 R\$ 123.10 R\$ 246.20 0.01% 99.45% DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ED-15117 SETOP un R\$ 240.08 R\$ 240.08 0,01% 99,46% SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS ED-51132 SETOP CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 59,762963 R\$ 3,95 R\$ 236,05 0.01% 99.48% m3 COT-INC-012 COTAÇÃO CURVA MACHO FEMEA 2 1/2" EM FERRO GALVANIZADO UN R\$ 235,58 R\$ 235,58 0,01% 99,49% 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3 R\$ 77.30 R\$ 231.90 0.01% 99.50% INSTALAÇÃO. AF 03/2023 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-UN 13 R\$ 17,13 R\$ 222,69 0,01% 99,51% RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO 20965 SINAPI UN 3 R\$ 68,66 R\$ 205.98 0,01% 99,52% PREDIAL COMBATE A INCENDIO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 89492 SINAPI 19 R\$ 10.82 R\$ 205.58 0.01% 99.53% UN

INSTALAÇÃO AF 06/2022

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Unitário Acumulado (%) 97440 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 201,52 R\$ 201.52 0,01% 99.54% ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, 6 R\$ 32.48 R\$ 194.88 0,01% 99.55% INCLUSIVE FIXAÇÃO TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 104352 SINAPI UN 4 R\$ 48 48 R\$ 193 92 0.01% 99.56% PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 91955 SINAPI R\$ 48.14 R\$ 192.56 0.01% 99.57% INSTALAÇÃO. AF 03/2023 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO. 10904 SINAPI UN R\$ 189.78 R\$ 189 78 0.01% 99 58% 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4 R\$ 46.79 R\$ 187.16 0.01% 99.59% 91996 SINAPI INSTALAÇÃO, AF 03/2023 ED-32250 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", DIMENSÃO (380X190)MM, 4 R\$ 46,34 R\$ 185,36 0,01% 99,60% INCLUSIVE FIXAÇÃO 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. М3 0,56 R\$ 329.90 R\$ 184.74 0,01% 99,61% AF 01/2024 DAC-12.1 CPU INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA R\$ 180,49 R\$ 180,49 UN 0.01% 99.62% 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -UN R\$ 25,77 R\$ 180,39 0,01% 99,63% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS. ED-48182 SETOP un 2 R\$ 88 68 R\$ 177.36 0.01% 99 64% EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO COT-ELE-001 COTAÇÃO CLIRVA HORIZONTAL 90 PERFILADO 38X38MM R\$ 44 22 R\$ 176 88 0.01% 99 65% JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 89746 SINAPI UN R\$ 35.27 R\$ 176.35 0.01% 5 99.66% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, ED-50199 SETOP R\$ 21.84 R\$ 174.72 0.01% 99.67% un INCLUSIVE FIXAÇÃO 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN R\$ 23,77 R\$ 166.39 0.01% 99.68% EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE 10899 SINAPI UN 2 R\$ 83.14 R\$ 166.28 0,01% 99,68% COMBATE A INCENDIO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 89732 SINAPI UN R\$ 19,83 R\$ 158,64 0,01% 99,69% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 59,83 R\$ 2,61 R\$ 156,16 0,01% 99,70% AF 09/2023 DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ED-48188 SETOP 2 R\$ 78.02 R\$ 156.04 0.01% un 99.71% RESERVATÓRIO 800ML. INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 5.24 R\$ 28.49 R\$ 149.29 0.01% 99.72% 89711 SINAPI OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 15 R\$ 9,89 R\$ 148,35 0,01% 99,72% UN E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 COT-ELE-003 COTAÇÃO T HORIZONTAL PERFILADO 38 X 38 MM R\$ 28 59 R\$ 142 95 UN 5 0.01% 99 73% ED-17985 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 un R\$ 142,46 R\$ 142,46 0,01% 99.74% CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVÉ FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE COT-ELE-004 COTAÇÃO R\$ 68,50 R\$ 137,00 CURVA HORIZONTAL 90 ELETROCALHA 100X50MM UN 0.01% 99.75% CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. 87905 SINAPI M2 12,02 R\$ 11.16 R\$ 134.14 0.01% 99,75% COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 10.5 R\$ 12,32 R\$ 129.36 0.01% 91222 SINAPI 99.76% DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023 ED-32246 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, 1 R\$ 127,81 R\$ 127,81 0,01% 99,77% un INCLUSIVE FIXAÇÃO ED-48378 SETOP TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 191 ci 5 R\$ 24.99 R\$ 124.95 0.01% 99.77% ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 89383 SINAPI LIN 14 R\$ 8,89 R\$ 124,46 0,01% 99,78% RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 8 R\$ 15,47 R\$ 123.76 0.01% 99.79% TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: R\$ 4.28 R\$ 119.54 97913 SINAPI M3XKM 27,93 0,01% 99,79% M3XKM), AF 07/2020 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X \*38\* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL DAC-13.1 CPU UN 5 R\$ 23,84 R\$ 119,20 0,01% 99,80% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ED-50198 SETOP MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI R\$ 113,87 R\$ 113,87 0,01% 99,80% U TÊ DE REDUÇÃO LATERAL FERRO GALVANIZADO 65X32 mm COT-INC-014 COTAÇÃO UN R\$ 113.50 R\$ 113.50 0.01% 99.81% ED-48375 SETOP RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) R\$ 112,17 R\$ 112,17 0,01% 99,82% un

### CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor Peso Código Banco Descrição Unidade Quantidade Total Peso (%) Acumulado (%) Unitário DAC-19.7 CPU EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 10.33 R\$ 10.71 R\$ 110.63 0.01% 99.82% TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022 R\$ 110 33 89617 SINAPI LIN 11 R\$ 10.03 0.01% 99 83% 20971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO 6 R\$ 18,07 R\$ 108,42 0,01% 99,83% UN PREDIAL COMBATE A INCENDIO 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-UN 5 R\$ 21,29 R\$ 106,45 0,01% 99,84% RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 DAC-19.3 CPU TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E UN R\$ 105,86 R\$ 105,86 0,01% 99,84% 1 INSTALAÇÃO. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE R\$ 104,71 R\$ 104,71 ED-34493 SETOP 0.01% 99.85% un TERMINAL ILHÓS 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO UN 3 R\$ 33,96 R\$ 101,88 0,01% 99,85% PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2024 COT-ELE-002 COTAÇÃO R\$ 100,20 CURVA VERTICAL INTERNA 90 PERFILADO 38X38MM UN 3 R\$ 33.40 0.01% 99.86% JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 89827 SINAPI UN R\$ 23,43 R\$ 93,72 0,00% 99,86% INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM 23.970765 R\$ 3.91 R\$ 93.72 0.00% 99.87% M3XKM), AF 07/2020 COT-DAD-011 COTAÇÃO T HORIZONTAL ELETROCALHA 100X50MM UN R\$ 91.52 R\$ 91.52 0.00% 99.87% COT-DAD-008 COTAÇÃO CURVA HORIZONTAL 90° PERFILADO 38X38MM UN 2 R\$ 44,67 R\$ 89,34 0.00% 99.88% ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DAC-12.2 CPU UN R\$ 84.55 0.00% R\$ 84.55 99.88% DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E LIN 5 R\$ 16,88 R\$ 84 40 0,00% 99,89% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 97535 SINAPI М 1,2 R\$ 69.84 R\$ 83.81 0,00% 99.89% REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 COT-DAD-010 COTAÇÃO T PERFILADO 38X38MM UN 3 R\$ 26.52 R\$ 79 56 0.00% 99 90% 89353 SINAP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 UN R\$ 79.14 R\$ 79.14 0.00% 99.90% REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 97666 SINAPI UN R\$ 12.61 R\$ 75.66 0.00% 99.90% 6 LUVA, PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 89541 SINAPI UN 9 R\$ 8.33 R\$ 74.97 0.00% 99.91% BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -103948 SINAPI UN R\$ 10.55 R\$ 73.85 0.00% 99.91% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 95007 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, M2 0,51 R\$ 137,44 R\$ 70.09 0,00% 99,92% ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 DAC-14.2 CPU INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EXISTENTE UN R\$ 69.54 R\$ 69.54 0,00% 99,92% 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 UN 2 R\$ 34.54 R\$ 69.08 0.00% 99.92% TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 89869 SINAPI UN R\$ 13.70 R\$ 68.50 0,00% 99,93% AF 08/2022 ED-50323 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE R\$ 67,61 R\$ 67,61 0,00% 99,93% un 1 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN R\$ 66.35 0.00% R\$ 66.35 99.93% INSTALAÇÃO, AF 03/2023 6138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 5 R\$ 13,20 R\$ 66,00 0,00% 99,94% ED-50200 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, 3 R\$ 21.84 R\$ 65.52 0.00% 99.94% un INCLUSIVE FIXAÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 91941 SINAPI UN 4 R\$ 16,30 R\$ 65,20 0,00% 99,94% INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 ED-50205 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, 2 R\$ 32,48 R\$ 64.96 0,00% 99,95% un INCLUSIVE FIXAÇÃO JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E DAC-13.3 CPU UN R\$ 64.65 R\$ 64.65 0.00% 99.95% INSTALADO 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN R\$ 60.02 R\$ 60.02 0.00% 99.95% INSTALAÇÃO, AF 03/2023 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN 3 R\$ 19.36 R\$ 58.08 0,00% 99.96% COT-DAD-002 COTAÇÃO CONFCTOR R.I45 (100UN) R\$ 57 76 R\$ 57 75 0.00% 99 96% LIN DAC-13.2 CPU JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN R\$ 57,24 R\$ 57,24 0,00% 99,96% INSTALADO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 89805 SINAPI UN 2 R\$ 25,47 R\$ 50.94 0,00% 99,96% INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 R\$ 48,84 R\$ 48,84 0,00% 99,97%

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Peso Valor Código Quantidade Peso (%) Banco Descrição Unidade Total Unitário Acumulado (%) 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA М 0,97 R\$ 44,05 R\$ 42,73 0,00% OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 DAC-13.4 CPU REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO UN R\$ 42,12 R\$ 42,12 0,00% 99,97% E INSTALADO REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 1 DAC-13.5 CPU UN R\$ 40 09 R\$ 40.09 0.00% 99 97% E INSTALADO 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R\$ 39.51 R\$ 39.51 0,00% 99.98% 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E R\$ 13,08 UN 3 R\$ 39 24 0.00% 99.98% INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TIPO "E2". DIMENSÃO (150X100)MM. ED-29389 SETOP 3 R\$ 13.04 R\$ 39.12 0.00% 99.98% un INCLUSIVE FIXAÇÃO DAC-19.8 CPU EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 10,33 R\$ 3,42 R\$ 35,33 0,00% 99,98% PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, ED-50203 SETOP un 1 R\$ 32,48 R\$ 32.48 0,00% 99.98% INCLUSIVE FIXAÇÃO REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA EM ACO INOX, SEM REAPROVEITAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, R\$ 29,43 DAC-4.5 CPU M2 0,54 R\$ 54,50 0,00% 99,98% EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 1 R\$ 29,35 R\$ 29,35 0,00% 99,99% INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 -R\$ 10.20 R\$ 29.07 100977 SINAPI M3 2 85 0.00% 99 99% CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 DAC-4 1 CPU REMOÇÃO DE BEBEDOURO COM REAPROVEITAMENTO R\$ 27 81 R\$ 27.81 0.00% LIN 99 99% 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA М 1,88 R\$ 14,78 R\$ 27,79 0,00% 99,99% ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 89627 SINAPI UN 1 R\$ 25,59 R\$ 25,59 0,00% 99,99% INSTALAÇÃO. AF 06/2022 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM R\$ 25,57 R\$ 25,57 UN 0.00% 99.99% RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 UN 1 R\$ 24,51 R\$ 24,51 0,00% 99,99% 02.11.01 SUDECAP DEMOLIÇÃO MANUAL DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO M2 0,75 R\$ 30,43 R\$ 22,82 0.00% 100.00% DAC-19.6 CPU INSTALAÇÃO TE COM REDUÇÃO LATERAL EM AÇO GALVANIZADO UN 1 R\$ 20,86 R\$ 20,86 0,00% 100,00%

	CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100985	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,01435	R\$ 9,93	R\$ 19,96	0,00%	100,00%
ED-29390	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1	R\$ 13,04	R\$ 13,04	0,00%	100,00%
89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 9,46	R\$ 9,46	0,00%	100,00%
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,29	R\$ 28,69	R\$ 8,32	0,00%	100,00%
5914622	SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	3,758054	R\$ 2,19	R\$ 8,23	0,00%	100,00%
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	2,85	R\$ 1,89	R\$ 5,39	0,00%	100,00%

1.527.912,46	TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO R\$
405.246,81	BDI R\$
1.933.159,27	TOTAL GERAL R\$

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALOISIO CAETANO FERREIRA

CREA - MG 97.132/D