



OBRA: Serviços de recomposição e manutenção asfáltica de vias do Município de Pouso Alegre - MG (RECAP 2023 - Parte II)

Base de Preços: SINAPI MAR/23, SETOP JAN/23 E SUDECAP FEV/23

Planilha Orçamentária

Data: 30/05/2023

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT. A EXECUTAR	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI 24,23%	PREÇO A EXECUTAR SEM BDI	PREÇO A EXECUTAR COM BDI 24,23%
1			ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO, FRESAGEM E TRANSPORTE					4.532.555,38	5.630.304,75
1.1	ED-51105	SETOP - JAN/23	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	10.000,00	8,04	9,99	80.400,00	99.900,00
1.2	ED-48492	SETOP - JAN/23	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	15.000,00	9,35	11,62	140.250,00	174.300,00
1.3	ED-48507	SETOP - JAN/23	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	1.500,00	10,30	12,80	15.450,00	19.200,00
1.4	20.20.01	SUDECAP - FEV/23	FRESAGEM ATE 5,0 CM	M2	70.000,00	14,69	18,25	1.028.300,00	1.277.500,00
1.5	20.20.02	SUDECAP - FEV/23	FRESAGEM DE 5 A 10 CM	M2	10.000,00	18,61	23,12	186.100,00	231.200,00
1.6	02.12.01	SUDECAP - FEV/23	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	20.000,00	2,08	2,58	41.600,00	51.600,00
1.7	100981	SINAPI - MAR/23	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	85.612,50	8,87	11,02	759.382,88	943.449,75

1.8	RO-41346	SETOP - JAN/23	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM	M3XKM	856.687,50	1,48	1,84	1.267.897,50	1.576.305,00
1.9	RO-14032	SETOP - JAN/23	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	427.500,00	2,37	2,94	1.013.175,00	1.256.850,00
2			PAVIMENTAÇÃO					35.483.070,00	44.080.820,00
2.1	RO-41093	SETOP - JAN/23	REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	M3	50.000,00	17,30	21,49	865.000,00	1.074.500,00
2.2	96399	SINAPI - MAR/23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	7.000,00	125,78	156,26	880.460,00	1.093.820,00
2.3	96396	SINAPI - MAR/23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	15.000,00	183,61	228,10	2.754.150,00	3.421.500,00
2.4	RO-51228	SETOP - JAN/23	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	200.000,00	4,01	4,98	802.000,00	996.000,00
2.5	RO-51229	SETOP - JAN/23	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	400.000,00	2,14	2,66	856.000,00	1.064.000,00

2.6	COMPOSIÇÃO	SETOP - JAN/23	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM CBUQ, COMERCIAL (FAIXA D) (EXECUÇÃO, INCLUINDO APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL	M3	2.000,00	1.046,15	1.299,63	2.092.300,00	2.599.260,00
2.7	95996	SINAPI - MAR/23	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.000,00	1.468,58	1.824,42	10.280.060,00	12.770.940,00
2.8	95995	SINAPI - MAR/23	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10.000,00	1.695,31	2.106,08	16.953.100,00	21.060.800,00
3			DRENAGEM SUPERFICIAL E ALTEAMENTO DE POÇOS DE VISTA					207.945,00	258.334,00
3.1	ED-51139	SETOP - JAN/23	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.000,00	57,62	71,58	57.620,00	71.580,00
3.2	ED-14762	SETOP - JAN/23	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.000,00	40,22	49,97	40.220,00	49.970,00
3.3	94293	SINAPI - SET/22	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	200,00	198,26	246,30	39.652,00	49.260,00
3.4	ED-51142	SETOP - JAN/23	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	500,00	38,51	47,84	19.255,00	23.920,00

3.5	19.22.04	SUDECAP - FEV/23	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM	UNID.	200,00	255,99	318,02	51.198,00	63.604,00
						TOTAL GERAL		40.223.570,38	49.969.458,75

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG
Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980