



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Secretaria de
Infraestrutura, Obras
e Serviços Públicos

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO I	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6			REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM CBUQ, COMERCIAL (FAIXA D) (EXECUÇÃO, INCLUINDO APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL)	M3			
2.6.1	SETOP JAN/23	RO-41207	Reperfilamento de pavimento (para CBUQ e pré-misturado a frio) (Aplicação com motoniveladora, exclui o fornecimento da massa)	TON.	2,4	18,21	43,70
2.6.2	SETOP JAN/23	RO-44505	Usinagem de CBUQ para tapa buraco (Execução, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso)	M3	1,0	1.002,45	1.002,45
Total Geral							1.046,15

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG
Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980