CURVA ABC DE SERVIÇOS

Projeto:

Responsável:

MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS



Cliente:



Prefeitura Municipal de **Pouso Alegre**
 Revisão:
 R00

 Data:
 30/08/2023

Bancos:

SINAPI: 07/2023 Minas Gerais SETOP: 04/2023 Minas Gerais SICRO: 04/2023 Minas Gerais SUDECAP: 05/2023 Minas Gerais

BDI 1: 26,52% BDI 2: 20,25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	308	R\$ 226,30	R\$ 69.700,40	54,33%	54,33%
COT-ARQ-001	COTAÇÃO	FORRO METÁLICO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, CHAPA 625 x 625 MM	M2	95,26	R\$ 369,43	R\$ 35.191,90	27,43%	81,769
DAC-5.1	CPU	INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO	M2	95,26	R\$ 78,35	R\$ 7.463,62	5,82%	87,589
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	423,91	R\$ 13,85	R\$ 5.871,15	4,58%	92,169
ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3	R\$ 949,24	R\$ 2.847,72	2,22%	94,389
ED-50137	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1	R\$ 1.811,74	R\$ 1.811,74	1,41%	95,799
ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHÂPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	R\$ 1.808,84	R\$ 1.808,84	1,41%	97,20
ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	423,91	R\$ 3,40	R\$ 1.441,29	1,12%	98,329
ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	116,17	R\$ 8,18	R\$ 950,27	0,74%	99,069
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	162,18	R\$ 3,65	R\$ 591,95	0,46%	99,53
ED-16358	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1	R\$ 412,51	R\$ 412,51	0,32%	99,85
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	95,26	R\$ 2,06	R\$ 196,23	0,15%	100,009

101.403,56	TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO R\$
26.884,06	BDI R\$
128.287,62	TOTAL GERAL R\$

Flávia Cristina Barbosa

Assinado de forma digital por Flávia Cristina Barbosa Dados: 2023.08.30 21:56:49 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D