



**OBRA: Execução dos serviços de guias e sarjeta**

Base de Preços: SINAPI SET/23 e SETOP AGO/23

**Planilha Orçamentária**

Data: 30/10/2023

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI 24,23%	VALOR (R\$) SEM BDI	VALOR (R\$) COM BDI 24,23%
<b>1.0</b>			<b>DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E TRANSPORTE</b>					<b>433.290,30</b>	<b>538.431,60</b>
1.1	SETOP - AGO/23	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1.500	11,00	13,67	16.500,00	20.505,00
1.2	SETOP - AGO/23	ED-48507	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	5.000	10,30	12,80	51.500,00	64.000,00
1.3	SETOP - ABR/23	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	5.000	8,25	10,25	41.250,00	51.250,00
1.4	SETOP - AGO/23	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	300	39,48	49,05	11.844,00	14.715,00
1.5	SINAPI SET/23	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.500	9,92	12,32	64.480,00	80.080,00
1.6	SETOP - AGO/23	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M3	390	39,16	48,65	15.272,40	18.973,50
1.7	SINAPI SET/23	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	65.000	3,21	3,99	208.650,00	259.350,00
1.8	SETOP - AGO/23	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	390	61,01	75,79	23.793,90	29.558,10
<b>2.0</b>			<b>ATERRO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE</b>					<b>1.031.575,00</b>	<b>1.281.847,50</b>
2.1	SINAPI - I SET/23	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	750	243,06	301,95	182.295,00	226.462,50
2.2	SINAPI - I SET/23	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	10.000	36,51	45,36	365.100,00	453.600,00
2.3	SETOP - AGO/23	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M3	10.750	4,81	5,98	51.707,50	64.285,00
2.4	SINAPI SET/23	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	10.750	8,13	10,10	87.397,50	108.575,00
2.5	SINAPI SET/23	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM	M3	107.500	3,21	3,99	345.075,00	428.925,00
<b>3.0</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>2.132.075,00</b>	<b>2.648.745,00</b>
3.1	SETOP - AGO/23	RO-40647	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-xy, LARGURA = 50 CM TIPO 40/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	20.000	45,85	56,96	917.000,00	1.139.200,00
3.2	SETOP - AGO/23	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	20.000	59,79	74,28	1.195.800,00	1.485.600,00
3.3	SETOP - AGO/23	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	500	38,55	47,89	19.275,00	23.945,00
								<b>TOTAL</b>	<b>4.469.024,10</b>

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE INFRAESTRUTURA  
CREA 5062990258  
SECRETARIA DE OBRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG  
Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980