



PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:50

LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO COZINHA		
ALIMENTAÇÃO		
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
JOELHO 90° SOLDÁVEL		
50 mm	1	PC
TUBOS		
50 mm	0,38	m
ÁGUA FRIA		
APARELHO		
BEBEDOURO	1	PC
25mmx 1/2"		
TORNEIRA DE PIA DE COZINHA	7	PC
25mm - 3/4"		
TORNEIRA DE LAVATÓRIO	4	PC
25 mm - 1/2"		
METAIS		
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA	6	PC
3/4"		
PVC ACESSÓRIOS		
ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	5	PC
12 - 30cm		
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
ADAPT SOLD CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO	12	PC
25 mm - 3/4"		
JOELHO 90° SOLDÁVEL	9	PC
25 mm		
LUIVA SOLDÁVEL	6	PC
25 mm		
TUBOS	25,32	m
25 mm		
TE 90 SOLDÁVEL	6	PC
25 mm		
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO		
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	7	PC
25 mm - 3/4"		
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	5	PC
25 mm - 1/2"		

LEGENDA DAS NOMENCLATURAS		
CHAMADA PARA FRMADAS		TIPO DE COZINHA
AF	ÁGUA FRIA	AF-01
AL	ALIMENTAÇÃO	AL-01

ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA		
SIGLA	ITEM	ALTURA
PIA	PIA COZINHA (BANCADA)	60 CM
PIA CZ	PIA COZINHA (PAREDE)	110 CM
LV	LAVATÓRIO	60 CM
RG	REGISTRO DE GAVETA ALTO	180 CM
BE	BEBEDOURO	90 CM
---	RAMAL DE ÁGUA FRIA	80 CM

LEGENDA DE CONDUTOS - TÉRREO	
ÁGUA FRIA	
ÁGUA FRIA ENTERRADA	

LEGENDA - TÉRREO	
1	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO
2	HIDRÔMETRO INDIVIDUAL
3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/PVC SOLDÁVEL
4	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA

- NOTAS:
- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL E DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
 - O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSÃO MÍNIMA DE 40 m.c.a. CONFORME NBR 5626;
 - A REDE DE ALIMENTAÇÃO PREDIAL E ÁGUA FRIA ENTERRADA DEVERÃO TER RECOBRIMENTO DE 30 cm;
 - TODA TUBULAÇÃO É INDICADA EM mm;
 - PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E AS PEÇAS METÁLICAS DEVE SER UTILIZADO CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXECUTADAS INTERNAMENTE ÀS PAREDES DE ALVENARIA, SERÃO FIXADAS POR MEIO DE CHUMBAMENTO;
 - EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
 - ADOTOU-SE UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 10% NOS QUANTITATIVOS DAS TUBULAÇÕES, EM FUNÇÃO DAS PERDAS DE MATERIAIS E COMPONENTES NOS CANTEIROS DE OBRAS.

REV. 00	17/07/24	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.:
CLIENTE			
			
PROJETO		COORDENAÇÃO	
		RAFAEL BARBOSA CARREIRA - CAU: 00A155411-5	
Rua Cel. Joaquim Francisco, 341 Barro Varginha CEP: 37501-052 - Itajubá / MG www.dacengenharia.com.br		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	
EMPREENHIMENTO		ALOISIO CAETANO FERREIRA - CREA: MG-97.132/D	
AMPLIAÇÃO DO CEIM MARILISA LOPES DE OLIVEIRA			
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
RUA LUÍS BARBATO, 336 - B. JARDIM AURELIANO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		ÁGUA FRIA	
ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PLANTA BAIXA - TÉRREO COZINHA DETALHES,, LISTA DE MATERIAIS, TABELAS E NOTAS		EXECUTIVO	
DATA INICIAL		FOLHA Nº	
17/07/2024		02/05	
ESCALA	INDICADA	REVISÃO	ARQUIVO
17/07/2024	R00	DAC--PMPA--ML0--PE--AF--R00.DWG	